PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Wymiana okien w budynku administracyjno-biurowym Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu ETAP 1
ADRES INWESTYCJI	:	87-100 Toruń, ul. Mickiwewicza 10/16
INWESTOR	:	Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA	:	85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 6/1
KOD CPV	:	KOD CPV - 45421132-8 - Instalowanie okien

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	A. Cieśla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA	:	16. 12. 2019r.

Zakład Projektowania i Nadzoru "EFEKT-BUD"

PODPIS :

Data opracowania
16. 12. 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalowanie okien Etap 1					
1 d.1	KNR 4-01 0354-05 kalk. własna	Wykucie z muru okien drewnianych. Zastosowano wsp. do Rx2, za odmienność okna) od opisu knr. okna o1 i o2 p=1,80x1,80x14=45,36m2	m2		
		45,36	m2	45.360	
				RAZEM	45.360
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych. l=1,90x14=26,60m	m		
		26,60	m	26.600	
				RAZEM	26.600
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich spadków zewnętrznych okien z blachy nie nadającej się do użytku. p=1,80x0,25x14=6,30m2	m2		
		6,30	m2	6.300	
				RAZEM	6.300
4 d.1	KNR 4-01 0702-04	Ościeża wewnętrzne. Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm. l=1,80x3x14=75,60m	m		
		75,60	m	75.600	
				RAZEM	75.600
5 d.1	KNR 4-01 0702-04	Ościeża zewnętrzne i spadki Odbicie tynków zewewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm. l=1,80x4x9=64,80m	m		
		64,80	m	64.800	
				RAZEM	64.800
6 d.1	KNR 0-19 1022-11 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2. Okna O1 i O2. p-1,80x1,80x14=45,36m2	m2		
		45,36	m2	45.360	
				RAZEM	45.360
7 d.1	KNR 4-01 0726-01	Tynki ościeży zewnętrznych. p=1,80x3x0,15x9=7,30m2	m2		
		7,30	m2	7.300	
				RAZEM	7.300
8 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy. p=1,80x0,20x9=3,24m2	m2		
		3,24	m2	3.240	
				RAZEM	3.240
9 d.1	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie. p=1,80x3x0,15x14=11,34m2	m2		
		11,34	m2	11.340	
				RAZEM	11.340
10 d.1	KNR 2-02 2009-05 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach	m2		
		11,34	m2	11.340	
				RAZEM	11.340
11 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		11,34	m2	11.340	
				RAZEM	11.340
12 d.1	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m. Podokienniki z PCV, sze. 30cm. Zmodyfikować nakłady M. Wsp. do Rx0,60. l=1,90x14=26,60m	szt		
		26,60	szt	26.600	
				RAZEM	26.600
13 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. p=11,34m2	m2		
		11,34	m2	11.340	
				RAZEM	11.340
14 d.1	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2		
		11,34	m2	11.340	
				RAZEM	11.340
15 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową. Wsp. do Rx3,00 - mała powierzchnia p=7,30m2	m2		
		7,30	m2	7.300	
				RAZEM	7.300
16 d.1	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm. p=0,20x1,90x14=5,32m2	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5,32	m^2	5.320	
				RAZEM	5.320
17 d.1	 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu. 1,00	m^3 m^3	 1.000	
				RAZEM	1.000