Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Pokój nr 15			
1.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		12,250
		12,25	m2	12,250	
1.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		12,250
		$1.4	m2	12,250	
1.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		13,200
		3,10*2+3,95*2-0,9	m	13,200	
1.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		12,250
		12,25	m2	12,250	
1.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		60,190
	sufit	12,25	m2	12,250	
	ściany	47,94	m2	47,940	
1.9	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		60,190
		$1.8	m2	60,190	
1.10	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		25,570
		(3,10+3,97)+(3,40*2+3,40*3+0,5)+2*0,5	m	25,570	
1.11	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		12,250
		12,25	m2	12,250	
1.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		47,940
		47,94	m2	47,940	
1.13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		12,250
		$1.11	m2	12,250	
1.14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		47,940
		$1.12	m2	47,940	
1.15	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		1,818
		0,9*2,02	m2	1,818	
1.16	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,541
		1,97*1,29	m2	2,541	
1.17	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.18	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		0,640
		0,64	m	0,640	
1.19	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		3,600
		0,6*2+1,20*2	m	3,600	
1.20	KNR-W 2-02 1515-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2 - obicie drzwi wraz z ościeżnicą	m2		1,818
		0,9*2,02	m2	1,818	
1.21	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
1.22	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.23	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,424
	wykładzina	$1.4*0,01	m3	0,123	
	farba	$1.8*0,005	m3	0,301	
1.24	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,424
		$1.23	m3	0,424	
2		Pokój nr 16			

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
2.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
2.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
2.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		19,200
		19,20	m2	19,200	
2.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		19,200
		$2.4	m2	19,200	
2.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		15,820
		3,98*2+4,83*2-0,8-1,0	m	15,820	
2.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		19,200
		19,20	m2	19,200	
2.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		79,110
	sufit	19,20	m2	19,200	
	ściany	59,91	m2	59,910	
2.9	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		79,110
		$2.8	m2	79,110	
2.10	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		45,080
		(4,86+3,98+3,98*2+1,5*5)+(3,40*2+3,98+1,5+0,5*2)+15*0,5	m	45,080	
2.11	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		19,200
		19,20	m2	19,200	
2.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		59,910
		59,91	m2	59,910	
2.13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		19,200
		$2.11	m2	19,200	
2.14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		46,378
		$2.12-$2.15	m2	46,378	
2.15	KNNR-W 2 1402-0300	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych	m2		13,532
		3,98*3,40	m2	13,532	
2.16	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		3,682
		0,8*2,04+1,0*2,05	m2	3,682	
2.17	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		4,960
		2,0*1,24*2	m2	4,960	
2.18	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
2.19	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		0,480
		0,48	m	0,480	
2.20	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		10,400
		1,0*2+0,8*2+3,40*2	m	10,400	
2.21	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą	m2		3,682
		0,8*2,04+1,0*2,05	m2	3,682	
2.22	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
2.23	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
2.24	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,588
	wykładzina	$2.4*0,01	m3	0,192	
	farba	$2.8*0,005	m3	0,396	
2.25	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,588
		$2.24	m3	0,588	
3		Pokój nr 17			

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
3.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
3.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		26,730
		26,73	m2	26,730	
3.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		26,730
		$3.4	m2	26,730	
3.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		18,000
		5,95+4,57+3,2+3,48+2,6-1,0-0,8	m	18,000	
3.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		26,730
		26,73	m2	26,730	
3.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		97,720
	sufit	26,73	m2	26,730	
	ściany	70,99	m2	70,990	
3.9	KNR 4-01 1204-0100 analogia	Malowanie farbami na zacieki	m2		2,000
		2,0	m2	2,000	
3.10	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		97,720
		$3.8	m2	97,720	
3.11	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		34,700
		(4,0+0,7)+(0,7+3,4+3,4)+45*0,5	m	34,700	
3.12	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		26,730
		26,73	m2	26,730	
3.13	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		70,990
		70,99	m2	70,990	
3.14	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		26,730
		$3.12	m2	26,730	
3.15	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		57,458
		$3.13-$3.16	m2	57,458	
3.16	KNNR-W 2 1402-0300	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych	m2		13,532
		3,98*3,40	m2	13,532	
3.17	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		3,666
		0,8*2,02+1,0*2,05	m2	3,666	
3.18	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		6,744
		2,24*1,83+2,05*1,29	m2	6,744	
3.19	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
3.20	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		2,400
		1,52+0,88	m	2,400	
3.21	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		10,800
		1,20*2+0,8*2+3,40*2	m	10,800	
3.22	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą	m2		3,682
		0,8*2,04+1,0*2,05	m2	3,682	
3.23	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m2		4,099
		2,24*1,83	m2	4,099	
3.24	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
3.25	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
3.26	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,756
	wykładzina	$3.4*0,01	m3	0,267	

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
	farba	$3.8*0,005	m3	0,489	
3.27	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,756
		$3.26	m3	0,756	
4		Pokój nr 18			
4.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
4.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
4.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
4.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		15,070
		15,07	m2	15,070	
4.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		15,070
		$4.4	m2	15,070	
4.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		14,480
		2,98*2+5,06*2-0,8*2	m	14,480	
4.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		15,070
		15,07	m2	15,070	
4.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		56,730
	sufit	15,07	m2	15,070	
	ściany	41,66	m2	41,660	
4.9	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		56,730
		$4.8	m2	56,730	
4.10	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		4,000
		4*1,0	m	4,000	
4.11	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		15,070
		15,07	m2	15,070	
4.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		41,660
		41,66	m2	41,660	
4.13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		15,070
		$4.11	m2	15,070	
4.14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		41,660
		$4.12	m2	41,660	
4.15	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		3,232
		0,8*2,02*2	m2	3,232	
4.16	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,946
		2,06*1,43	m2	2,946	
4.17	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
4.18	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		0,800
		0,8	m	0,800	
4.19	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		1,800
		0,9*2	m	1,800	
4.20	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą	m2		3,232
		0,8*2,02*2	m2	3,232	
4.21	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
4.22	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
4.23	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,435
	wykładzina	$4.4*0,01	m3	0,151	
	farba	$4.8*0,005	m3	0,284	
4.24	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,435
		$4.23	m3	0,435	

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
5		Pokój nr 19			
5.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
5.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		14,390
		14,39	m2	14,390	
5.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		14,390
		$5.4	m2	14,390	
5.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		14,960
		2,88*2+5,0*2-0,8	m	14,960	
5.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		14,390
		14,39	m2	14,390	
5.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		55,320
	sufit	14,39	m2	14,390	
	ściany	40,93	m2	40,930	
5.9	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		55,320
		$5.8	m2	55,320	
5.10	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		2,500
		5*0,5	m	2,500	
5.11	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		14,390
		14,39	m2	14,390	
5.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		40,930
		40,93	m2	40,930	
5.13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		14,390
		$5.11	m2	14,390	
5.14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		40,930
		$5.12	m2	40,930	
5.15	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		1,616
		0,8*2,02	m2	1,616	
5.16	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,954
		2,08*1,42	m2	2,954	
5.17	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.18	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		0,800
		0,8	m	0,800	
5.19	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		7,260
		1,0*2+2,63*2	m	7,260	
5.20	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą	m2		1,616
		0,8*2,02	m2	1,616	
5.21	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
5.22	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
5.23	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,421
	wykładzina	$5.4*0,01	m3	0,144	
	farba	$5.8*0,005	m3	0,277	
5.24	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,421
		$5.23	m3	0,421	
6		Pokój nr 20			
6.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	
6.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
6.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
6.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		14,970
		14,97	m2	14,970	
6.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		14,970
		$6.4	m2	14,970	
6.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		15,120
		2,98*2+5,03*2-0,9	m	15,120	
6.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		14,970
		14,97	m2	14,970	
6.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		56,530
	sufit	14,97	m2	14,970	
	ściany	41,56	m2	41,560	
6.9	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		56,530
		$6.8	m2	56,530	
6.10	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		1,000
		2*0,5	m	1,000	
6.11	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		14,970
		14,97	m2	14,970	
6.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		41,560
		41,56	m2	41,560	
6.13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		14,970
		$6.11	m2	14,970	
6.14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		41,560
		$6.12	m2	41,560	
6.15	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		1,818
		0,9*2,02	m2	1,818	
6.16	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,995
		2,08*1,44	m2	2,995	
6.17	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
6.18	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		0,800
		0,8	m	0,800	
6.19	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		6,860
		0,8*2+2,63*2	m	6,860	
6.20	KNR-W 2-02 1515-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2 - obicie drzwi wraz z ościeżnicą	m2		1,818
		0,9*2,02	m2	1,818	
6.21	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
6.22	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
6.23	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,433
	wykładzina	$6.4*0,01	m3	0,150	
	farba	$6.8*0,005	m3	0,283	
6.24	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,433
		$6.23	m3	0,433	
7		Pokój nr 21			
7.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
7.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		2,000

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2	szt.	2,000	
7.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
7.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		15,460
		15,46	m2	15,460	
7.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		15,460
		$7.4	m2	15,460	
7.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		14,620
		3,07*2+5,04*2-0,8*2	m	14,620	
7.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		15,460
		15,46	m2	15,460	
7.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		57,530
	sufit	15,46	m2	15,460	
	ściany	42,07	m2	42,070	
7.9	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		57,530
		$7.8	m2	57,530	
7.10	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		2,000
		2*1,0	m	2,000	
7.11	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		15,460
		15,46	m2	15,460	
7.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		42,070
		42,07	m2	42,070	
7.13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		15,460
		$7.11	m2	15,460	
7.14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		42,070
		$7.12	m2	42,070	
7.15	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		3,232
		0,8*2,02*2	m2	3,232	
7.16	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,939
		2,07*1,42	m2	2,939	
7.17	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
7.18	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		0,800
		0,8	m	0,800	
7.19	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		1,800
		0,9*2	m	1,800	
7.20	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą	m2		3,232
		0,8*2,02*2	m2	3,232	
7.21	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
7.22	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
7.23	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,443
	wykładzina	$7.4*0,01	m3	0,155	
	farba	$7.8*0,005	m3	0,288	
7.24	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,443
		$7.23	m3	0,443	
8		Pokój nr 22			
8.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
8.2	KNNR 9 0501-0600	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
8.3	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
8.4	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie	m2		14,730
		14,73	m2	14,730	
8.5	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze)	m2		14,730
		$8.4	m2	14,730	
8.6	KNR-W 2-02 1124-0401	Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych	m		15,100
		2,95*2+5,0*2-0,8	m	15,100	
8.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		14,730
		14,73	m2	14,730	
8.8	KNR 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		56,020
	sufit	14,73	m2	14,730	
	ściany	41,29	m2	41,290	
8.9	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		56,020
		$8.8	m2	56,020	
8.10	KNR-SEK 03-01 0105-1100	Naprawa i reprofilacja podłoża. Zasklepienie rys w konstrukcji	m		10,300
		9*0,5+4*0,5+1,0+1,2+1,6	m	10,300	
8.11	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie sufitów	m2		14,730
		14,73	m2	14,730	
8.12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie ścian	m2		41,290
		41,29	m2	41,290	
8.13	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		14,730
		$8.11	m2	14,730	
8.14	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		41,290
		$8.12	m2	41,290	
8.15	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		1,616
		0,8*2,02	m2	1,616	
8.16	KNR 4-01 1215-0500	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,960
		2,07*1,43	m2	2,960	
8.17	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
8.18	KNR 4-01 1212-2300	Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		1,200
		1,20	m	1,200	
8.19	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		7,260
		1,0*2+2,63*2	m	7,260	
8.20	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą	m2		1,616
		0,8*2,02	m2	1,616	
8.21	KNNR 5 0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażu	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
8.22	kalkulacja własna	Montaż żaluzji okiennych	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
8.23	KNR-W 4-01 0106-0400	Usunięcie gruzu z budynku	m3		0,427
	wykładzina	$8.4*0,01	m3	0,147	
	farba	$8.8*0,005	m3	0,280	
8.24	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		0,427
		$8.23	m3	0,427	

SeKo Prix 9.2.3.0 Licencja dla TOWATO