

*Zespisnik Nr 4
do Zapytania ofertowego*

Jelenia Góra 2021-11-01

Inwestor:

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE
UL. OŁAWSKA 31
50-950 WROCŁAW

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: UL. 1 MAJA 1., 58-500 JELENIA GÓRA

Obiekt: BUDYNEK URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W
JELENIEJ GÓRZE

Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE BALKONÓW /TARASÓW/

CPV: 45000000-7; E182-2

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Data oprac.: 2021-11-01

Podstawa opracowania: KNR 4-01, AW, KNR 00-12, KNR 2-02, KNR 2-02W, KNR 7-12

Waluta: PLN

Przedmiar robót

p.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
----	--------------------	------------	-------------	--------

1. BALKON NA II PIĘTRZE POKÓJ NR 35 - PRACE ROZBIÓRKOWE

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	9,03
1. 4,72*0,95				4,48
2. 3,50*1,30				4,55
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	7,22
1. (4,72+3,50)*2*0,40				6,58
2. (0,80*0,40)*2				0,64
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 20 cm krotność= 1,00	m3	1,80
1. (9,00*0,20)				1,80
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	2,50
1. 2,50				2,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	3,00
1. 3,00				3,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - następne 9 km krotność= 9,00	m3	3,00
1. 3,00				3,00
7	wg nakładów rzeczowych AW-060	Opata za przyjęcie i utylizację gruzu na składowisku krotność= 1,00	m3	1,00
1. 1,00				1,00

2. BALKON NA II PIĘTRZE POKÓJ NR 35 - PRACE BUDOWLANE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa grubości 6 cm krotność= 1,00	m2	9,03
1. 9,03				9,03
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej Izolacja pozioma pod posadzkowa. krotność= 1,00	m2	9,03
1. 9,03				9,03
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-02-060	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego B25 z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). grubości 10 cm. krotność= 1,00	m3	0,90
1. (9,03*0,10)				0,90
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0515-0301-050	Krawędzie balkonów i loggii z blachy cynkowej o grubości 0,60 mm - obróbki blacharskie krotność= 1,00	m2	7,22
1. 7,22				7,22
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. krotność= 1,00	m2	9,03
1. 9,03				9,03
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 20 mm. krotność= 2,00	m2	9,03
1. 9,03				9,03
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą wraz z cokolikiem krotność= 1,00	m2	9,03
1. 9,03				9,03

3. BALUSTRADY BALKONU NA II PIĘTRZE POKÓJ NR 35 - PRACE BUDOWLANE

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120103-03-050	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji - balustrady krotność= 1,00	m2	15,40
1. (3,50*1,10)*2*2				15,40

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120105-03-050	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji, rozpuszczalnikiem organicznym - balustrady krotność= 1,00	m2	15,40
1. 15,40				15,40
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-09-050	Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych krotność= 1,00	m2	15,40
1. 15,40				15,40
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych krotność= 1,00	m2	15,40
1. 15,40				15,40

4. BALKON NA II PIĘTRZE POKÓJ NR 50 - PRACE ROZBIÓRKOWE

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	12,81
1. (7,80*0,95)				7,41
2. (3,30*0,60)				1,98
3. (3,60*0,95)				3,42
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłownicy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	12,40
1. (7,80+3,30+3,60)*0,40*2				11,76
2. (0,80*0,40)*2				0,64
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 20 cm krotność= 1,00	m3	2,56
1. 12,81*0,20				2,56
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	3,20
1. 3,20				3,20
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	3,20
1. 3,20				3,20

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - następane 9 km krotność= 9,00	m3	3,20
1. 3,20				3,20
25	wg nakładów rzeczowych AW-060	Opata za przyjęcie i utylizację gruzu na składowisku krotność= 1,00	m3	1,00
1. 1,00				1,00

5. BALKON NA II PIĘTRZE POKÓJ NR 50 - PRACE BUDOWLANE

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na suchu. Jedna warstwa grubości 6 cm krotność= 1,00	m2	12,81
1. 12,81				12,81
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma pod posadzkowa. krotność= 1,00	m2	12,81
1. 12,81				12,81
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-02-060	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego B25 z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). grubości 10 cm. krotność= 1,00	m3	1,28
1. (12,81*0,10)				1,28
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0515-0301-050	Krawędzie balkonów i loggii z blachy cynkowej o grubości 0,60 mm - obróbki blacharskie krotność= 1,00	m2	12,40
1. 12,40				12,40
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. krotność= 1,00	m2	12,81
1. 12,81				12,81
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 20 mm. krotność= 2,00	m2	12,81
1. 12,81				12,81
32	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą wraz z cokolikiem krotność= 1,00	m2	12,81

1	2	3	4	5
	1. 12,81			12,81

6. BALUSTRADY BALKONU NA II PIĘTRZE POKÓJ NR 50 - PRACE BUDOWLANE

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120103-03-050	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji - balustrady krotność= 1,00	m2	24,64
1. (3,00+2,30+2,90+3,00)*1,10*2				24,64
34	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120105-03-050	Odtuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji , rozpuszczalnikiem organicznym - balustrady krotność= 1,00	m2	24,64
1. 24,64				24,64
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-09-050	Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych krotność= 1,00	m2	24,64
1. 24,64				24,64
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych krotność= 1,00	m2	24,64
1. 24,64				24,64

7. BALKON NA III PIĘTRZE POKÓJ NR 44 - PRACE ROZBIÓRKOWE

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych ,pierwsza warstwa krotność= 1,00	m2	5,99
1. 6,30*0,95				5,99
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych ,następna warstwa krotność= 1,00	m2	5,99
1. 5,99				5,99
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	5,99
1. 5,99				5,99

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	5,68
1. (6,30*0,40)*2				5,04
2. (0,80*0,40)*2				0,64
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - 20 cm krotność= 1,00	m3	1,20
1. 5,99*0,20				1,20
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	1,80
1. 1,80				1,80
43	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,80
1. 1,80				1,80
44	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - następne 9 km krotność= 9,00	m3	1,80
1. 1,80				1,80
45	wg nakładów rzeczowych AW-060	Opata za przyjęcie i utylizację gruzu na składowisku krotność= 1,00	m3	1,00
1. 1,00				1,00

8. BALKON NA III PIĘTRZE POKÓJ NR 44 - PRACE BUDOWLANE

1	2	3	4	5
46	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho .Jedna warstwa grubości 6 cm krotność= 1,00	m2	5,99
1. 5,99				5,99
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma pod posadzkowa. krotność= 1,00	m2	5,99
1. 5,99				5,99

1	2	3	4	5
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-02-060	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). grubości 10 cm. krotność= 1,00	m3	0,60
1. 5,99*0,10				0,60
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0515-0301-050	Krawędzie balkonów i loggii z blachy cynkowej o grubości 0,60 mm - obróbki blacharskie krotność= 1,00	m2	5,66
1. 5,66				5,66
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ,z zaprawy cementowej grubości 20 mm ,zatartej na ostro. krotność= 1,00	m2	5,99
1. 5,99				5,99
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 20 mm. krotność= 2,00	m2	5,99
1. 5,99				5,99
52	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050	Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą wraz z cokolikiem krotność= 1,00	m2	5,99
1. 5,99				5,99

9. BALUSTRADY BALKONU NA III PIĘTRZE POKÓJ NR 44 - PRACE BUDOWLANE

1	2	3	4	5
53	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120103-03-050	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji - balustrady krotność= 1,00	m2	13,20
1. (6,00*1,10)*2				13,20
54	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120105-03-050	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji , rozpuszczalnikiem organicznym - balustrady krotność= 1,00	m2	13,20
1. 13,20				13,20
55	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-09-050	Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych krotność= 1,00	m2	13,20
1. 13,20				13,20
56	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych krotność= 1,00	m2	13,20

1	2	3	4	5
1.	13,20			13,20

