Załącznik nr 24 do SOPZ
sprawa numer: 14/BA/PN/2017
Zmieniony w dniu 5-01-2018 r.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI STALOWYCH

RODZAJ DRZWI:		Drzwi zewnętrzne					
SYMBOL:		Ds1	Ds2	Ds3	Ds5A	Ds6A	Ds7
TYP:		Stalowe, jednokrzydłowe.	Stalowe, jednokrzydłowe.	Stalowe, dwuskrzydłowe.	Stalowe, dwuskrzydłowe.	Stalowe, dwuskrzydłowe .	Stalowe, jednokrzydłowe.
SCHEMAT:							
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU):	So (mm)	80 (90)	120 (130)	150 (160)	170 (180)	168	70 (75)
	Ho (mm)	205 (210)	235 (240)	208 (213)	210 (280)	307	200 (205)
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna <=1,0 W/m2K	U okna <=1,0 W/m2K	U okna <=1,0 W/m2K	U okna <=1,0 W/m2K	U okna <=1,0 W/m2K	U okna <=1,0 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-	-	-	-	-	-
SKRZYDŁO:		systemowe profile stalowe z izolacją z wełny mineralnej, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, grubość 50mm	systemowe profile stalowe z izolacją z wełny mineralnej, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, grubość 50mm	systemowe profile stalowe z izolacją z wełny mineralnej, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, grubość 50mm	systemowe profile stalowe z izolacją z wełny mineralnej, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, grubość 50mm	systemowe profile stalowe z izolacją z wełny mineralnej, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, grubość 50mm	systemowe profile stalowe z izolacją z wełny mineralnej, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, grubość 50mm
OŚCIEŻNICA:		profile stalowe gr. 2mm, z izolacją z wełny mineralnej, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, 3 uszczelki na przylgach	profile stalowe gr. 2mm, z izolacją z wełny mineralnej, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, 3 uszczelki na przylgach	profile stalowe gr. 2mm, z izolacją z wełny mineralnej, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, 3 uszczelki na przylgach	profile stalowe gr. 2mm, z izolacją z wełny mineralnej, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, 3 uszczelki na przylgach	profile stalowe gr. 2mm, z izolacją z wełny mineralnej, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, 3 uszczelki na przylgach	profile stalowe gr. 2mm, z izolacją z wełny mineralnej, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7036, 3 uszczelki na przylgach
SZKLENIE:							zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)
Piwnica:		1	1	1	-	-	-
Parter:		-	-	-	1	1	-
Piętro 1:		-	-	-	-	-	-
Piętro 2:		-	-	-	-	-	-
Piętro 3:		-	-	-	-	-	-
Piętro 4:		-	-	-	-	-	-
Piętro 5:		-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-
Piętro 6:		-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	-
Piętro 7:		-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-	-	1
RAZEM:		**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**
UWAGI:		klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, zamek zpadkowo - zasuwkowy, zawiasy spawane dwuczęsciowe, dodatkowe zamki do uzgodnienia z Inwestorem	klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, zamek zpadkowo - zasuwkowy, zawiasy spawane dwuczęsciowe, dodatkowe zamki do uzgodnienia z Inwestorem	klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, zamek zpadkowo - zasuwkowy, zawiasy spawane dwuczęsciowe, dodatkowe zamki do uzgodnienia z Inwestorem	klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, zamek zpadkowo - zasuwkowy, zawiasy spawane dwuczęsciowe, dodatkowe zamki do uzgodnienia z Inwestorem	uchwyty ze stali nierdzewnej, zamek zpadkowo - zasuwkowy, zawiasy spawane dwuczęsciowe dodatkowe zamki do uzgodnienia z Inwestorem zachować istniejące światło przejścia, w razie potrzeby wkuć ościeżnicę w ścianę, drzwi antywłamaniowe	klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, zamek zpadkowo - zasuwkowy, zawiasy spawane dwuczęsciowe, dodatkowe zamki do uzgodnienia z Inwestorem
SEGMENT:		B	D	D	B	B	B

UWAGA: WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Temat: **WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU**

Projekt: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS**
ADRES INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA

Inwestor: **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Treść Rysunku: SEGMENT B i D
DRZWI STALOWE
STAN PROJEKTOWANY

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
G. Projektant:	mgr inż arch. Cezary Chmielewski	MA/002/04	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	

BIURO PROJEKTOWE
MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	06.2017	Branża	Nr. rysunku
Faza	PR. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	AWO-09
Skala	1 : 100		