PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji zimnej wody oraz hydrantowej w budynku Głównego Urzędu Statystycznego - BLOK "A" (ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE)

ADRES INWESTYCJI: Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

ADRES INWESTORA: Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż.

DATA OPRACOWANIA: 11.2021 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: GUS Warszawa - BLOK "A"					
1		**Roboty ogólnobudowlane**			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Skucie płytek ze ścian	m2		
		1324	m2	1 324,00	
				RAZEM	**1 324,00**
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m2		
		178	m2	178,00	
				RAZEM	**178,00**
3 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.2	m2	178,00	
				RAZEM	**178,00**
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	178,00	
				RAZEM	**178,00**
5 d.1	KNR 0-29 0640-03 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni poziomej	m2		
		poz.4	m2	178,00	
				RAZEM	**178,00**
6 d.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm	m2		
		poz.5	m2	178,00	
				RAZEM	**178,00**
7 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.1	m2	1 324,00	
				RAZEM	**1 324,00**
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.7	m2	1 324,00	
				RAZEM	**1 324,00**
9 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.8	m2	1 324,00	
				RAZEM	**1 324,00**
10 d.1	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - (sufity w łazienkach)	m2		
		178	m2	178,00	
				RAZEM	**178,00**
11 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		59	szt.	59,00	
				RAZEM	**59,00**
12 d.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Osadzenie ościeżnic drzwiowych	szt		
		poz.11	szt	59,00	
				RAZEM	**59,00**
13 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		poz.12	szt	59,00	
				RAZEM	**59,00**
14 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia łazienek - (lustra, dozowniki do mydła, podajniki papieru itp.)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	**1,00**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 4-01 0327-01	Zamurowanie bruzd pionowych/poziomych w ścianach z cegieł - (instalacja zimnej wody użytkowej)	m		
		332	m	332,00	
				RAZEM	**332,00**
16 d.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - (instalacja zimnej wody użytkowej)	szt.		
		61	szt.	61,00	
				RAZEM	**61,00**
17 d.1	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - (instalacja zimnej wody użytkowej)	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	**25,00**
18 d.1	KNR-W 4-01 0327-01	Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł - (instalacja hydrantowa)	m		
		76	m	76,00	
				RAZEM	**76,00**
19 d.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - (instalacja hydrantowa)	szt.		
		40	szt.	40,00	
				RAZEM	**40,00**
20 d.1	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - (instalacja hydrantowa)	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	**32,00**
21 d.1	KNR-W 4-01 0327-01	Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł - (instalacja kanalizacji sanitarnej)	m		
		154	m	154,00	
				RAZEM	**154,00**
22 d.1	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł - (instalacja kanalizacji sanitarnej)	m		
		43	m	43,00	
				RAZEM	**43,00**
23 d.1	KNR-W 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach - (instalacja kanalizacji sanitarnej)	m		
		61	m	61,00	
				RAZEM	**61,00**
24 d.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - (instalacja kanalizacji sanitarnej)	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	**45,00**
25 d.1	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - (instalacja kanalizacji sanitarnej)	szt.		
		46	szt.	46,00	
				RAZEM	**46,00**
26 d.1	KNR-W 4-01 0327-01	Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł - (instalacja kanalizacji deszczowej)	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	**30,00**
27 d.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - (instalacja kanalizacji deszczowej)	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
28 d.1	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - (instalacja kanalizacji deszczowej)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	**8,00**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		76	m	76,00	
				RAZEM	**76,00**
30 d.1	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	**30,00**
31 d.1	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		(76 * 0,15) + (30 * 0,3)	m2	20,40	
				RAZEM	**20,40**
32 d.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa pionów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		6 * 0,7	m2	4,20	
				RAZEM	**4,20**
33 d.1	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		(1324 * 0,02) + (178 * 0,02)	m3	30,04	
				RAZEM	**30,04**
34 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 + KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.33	m3	30,04	
				RAZEM	**30,04**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3068