

Kosztorys OFERTOWY

Na wykonanie Remont pomieszcze biurowych
Budynek Oddziału Urz du Statystycznego w Brzezinach

Kody CPV: 45400000-1 - Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie
45432130-4 - Pokrywanie podłóg

Lokalizacja obiektu 96-140 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 14

Zamawiaj cy (inwestor): Urz d Statystyczny w Łodzi

Adres: 93-176 Łód , ul. Suwalska 29

Wykonawca robót (oferent):

Adres:

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Cena kosztorysowa robót:

Słownie:

Poziom cen: 2 kw. 2020

Sporz dził

Sprawdził

.....
(imi i nazwisko)

.....
(imi i nazwisko)

Daty:

.....

Podpisy:

.....

Formularz oferty

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|------|-----------------------------|--|------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Pokój nr 15 | | | | |
| 1.1 | kalkulacja własna | Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia) | kpl. | 1,000 | | |
| 1.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem | szt. | 2,000 | | |
| 1.3 | kalkulacja własna | Demontaż aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 1.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 12,250 | | |
| 1.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 12,250 | | |
| 1.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych | m | 13,200 | | |
| 1.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg foli | m2 | 12,250 | | |
| 1.8 | KNR 4-01 1202-0900 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 60,190 | | |
| 1.9 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowa) | m2 | 60,190 | | |
| 1.10 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofilacja podłoga. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 25,570 | | |
| 1.11 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 12,250 | | |
| 1.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie ścian | m2 | 47,940 | | |
| 1.13 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 12,250 | | |
| 1.14 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 47,940 | | |
| 1.15 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 1,818 | | |
| 1.16 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 2,541 | | |
| 1.17 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 1.18 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-łebowych farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 0,640 | | |
| 1.19 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 3,600 | | |
| 1.20 | KNR-W 2-02 1515-0600 | Dwukrotne malowanie farb olejnych z dwukrotnym szpachlowaniem drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2 - obicie drzwi wraz z ościeżnicą | m2 | 1,818 | | |
| 1.21 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe - z demontażem | kpl. | 2,000 | | |
| 1.22 | kalkulacja własna | Montaż aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 1.23 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 0,424 | | |
| 1.24 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,424 | | |
| 2 | | Pokój nr 16 | | | | |
| 2.1 | kalkulacja własna | Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia) | kpl. | 1,000 | | |
| 2.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem | szt. | 4,000 | | |
| 2.3 | kalkulacja własna | Demontaż aluzji okiennych | kpl. | 2,000 | | |
| 2.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 19,200 | | |
| 2.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 19,200 | | |
| 2.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych | m | 15,820 | | |
| 2.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg foli | m2 | 19,200 | | |
| 2.8 | KNR 4-01 1202-0900 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 79,110 | | |
| 2.9 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowa) | m2 | 79,110 | | |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|------|--------------------------------|--|------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofilacja podłoga. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 45,080 | | |
| 2.11 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 19,200 | | |
| 2.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie cian | m2 | 59,910 | | |
| 2.13 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 19,200 | | |
| 2.14 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian | m2 | 46,378 | | |
| 2.15 | KNNR-W 2 1402-0300 | Dwukrotne malowanie farb emulsyjnych podłoga i gipsowych | m2 | 13,532 | | |
| 2.16 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 3,682 | | |
| 2.17 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 4,960 | | |
| 2.18 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 2.19 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-ebrowych farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 0,480 | | |
| 2.20 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 10,400 | | |
| 2.21 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z oknami | m2 | 3,682 | | |
| 2.22 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy okienne przykręcane (zwykłe) wietlówkowe - z demontażem | kpl. | 4,000 | | |
| 2.23 | kalkulacja własna | Montaż okiennych | kpl. | 2,000 | | |
| 2.24 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 0,588 | | |
| 2.25 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,588 | | |
| 3 | | Pokój nr 17 | | | | |
| 3.1 | kalkulacja własna | Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia) | kpl. | 1,000 | | |
| 3.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demontaż zawieszanych, przykręconych opraw wietlówkowych z kloszem | szt. | 2,000 | | |
| 3.3 | kalkulacja własna | Demontaż okiennych | kpl. | 2,000 | | |
| 3.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 26,730 | | |
| 3.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 26,730 | | |
| 3.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, klejonych | m | 18,000 | | |
| 3.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 26,730 | | |
| 3.8 | KNR 4-01 1202-0900 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 97,720 | | |
| 3.9 | KNR 4-01 1204-0100 analogia | Malowanie farbami na zacieki | m2 | 2,000 | | |
| 3.10 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowania) | m2 | 97,720 | | |
| 3.11 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofilacja podłoga. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 34,700 | | |
| 3.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 26,730 | | |
| 3.13 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie cian | m2 | 70,990 | | |
| 3.14 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 26,730 | | |
| 3.15 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian | m2 | 57,458 | | |
| 3.16 | KNNR-W 2 1402-0300 | Dwukrotne malowanie farb emulsyjnych podłoga i gipsowych | m2 | 13,532 | | |
| 3.17 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 3,666 | | |
| 3.18 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 6,744 | | |
| 3.19 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 2,000 | | |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|------|-----------------------------|---|------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.20 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo- ebrowych farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 2,400 | | |
| 3.21 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o rednicy do 50 mm farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 10,800 | | |
| 3.22 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farb olejn stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z o cie nic | m2 | 3,682 | | |
| 3.23 | KNR 4-01 1212-0500 | Dwukrotne malowanie farb olejn nawierzchniow krat i balustrad z pr tów prostych | m2 | 4,099 | | |
| 3.24 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) wietlówkowe - z demonta u | kpl. | 2,000 | | |
| 3.25 | kalkulacja własna | Monta aluzji okiennych | kpl. | 2,000 | | |
| 3.26 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usuni cie gruzu z budynku | m3 | 0,756 | | |
| 3.27 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,756 | | |
| 4 | | Pokój nr 18 | | | | |
| 4.1 | kalkulacja własna | Prace porz dkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposa enia) | kpl. | 1,000 | | |
| 4.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demonta zawieszanych,przykr canych opraw wietlówkowych z kloszem | szt. | 2,000 | | |
| 4.3 | kalkulacja własna | Demonta aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 4.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 15,070 | | |
| 4.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 15,070 | | |
| 4.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przy ciennych z profili z polichloru winylu, klejonych | m | 14,480 | | |
| 4.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg foli | m2 | 15,070 | | |
| 4.8 | KNR 4-01 1202-0900 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 56,730 | | |
| 4.9 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) | m2 | 56,730 | | |
| 4.10 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofiliacja podłó a. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 4,000 | | |
| 4.11 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 15,070 | | |
| 4.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie cian | m2 | 41,660 | | |
| 4.13 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów | m2 | 15,070 | | |
| 4.14 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian | m2 | 41,660 | | |
| 4.15 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 3,232 | | |
| 4.16 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 2,946 | | |
| 4.17 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 4.18 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo- ebrowych farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 0,800 | | |
| 4.19 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o rednicy do 50 mm farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 1,800 | | |
| 4.20 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farb olejn stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z o cie nic | m2 | 3,232 | | |
| 4.21 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) wietlówkowe - z demonta u | kpl. | 2,000 | | |
| 4.22 | kalkulacja własna | Monta aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 4.23 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usuni cie gruzu z budynku | m3 | 0,435 | | |
| 4.24 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,435 | | |
| 5 | | Pokój nr 19 | | | | |
| 5.1 | kalkulacja własna | Prace porz dkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposa enia) | kpl. | 1,000 | | |
| 5.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demonta zawieszanych,przykr canych opraw wietlówkowych z kloszem | szt. | 2,000 | | |
| 5.3 | kalkulacja własna | Demonta aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|------|-----------------------------|---|------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 14,390 | | |
| 5.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 14,390 | | |
| 5.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przy ciennych z profili z polichlorku winylu, klejonych | m | 14,960 | | |
| 5.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg foli | m2 | 14,390 | | |
| 5.8 | KNR 4-01 1202-0900 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 55,320 | | |
| 5.9 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowa) | m2 | 55,320 | | |
| 5.10 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofilacja podłoga. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 2,500 | | |
| 5.11 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 14,390 | | |
| 5.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie cian | m2 | 40,930 | | |
| 5.13 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 14,390 | | |
| 5.14 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian | m2 | 40,930 | | |
| 5.15 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 1,616 | | |
| 5.16 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 2,954 | | |
| 5.17 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 5.18 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-ebrowych farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 0,800 | | |
| 5.19 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 7,260 | | |
| 5.20 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z okuciami | m2 | 1,616 | | |
| 5.21 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy okucienne przykręcane (zwykłe) wietlówkowe - z demontażem | kpl. | 2,000 | | |
| 5.22 | kalkulacja własna | Montaż okucien | kpl. | 1,000 | | |
| 5.23 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 0,421 | | |
| 5.24 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,421 | | |
| 6 | | Pokój nr 20 | | | | |
| 6.1 | kalkulacja własna | Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia) | kpl. | 1,000 | | |
| 6.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demontaż zawieszanych, przykręconych opraw wietlówkowych z kloszem | szt. | 2,000 | | |
| 6.3 | kalkulacja własna | Demontaż okucien | kpl. | 1,000 | | |
| 6.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 14,970 | | |
| 6.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 14,970 | | |
| 6.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przy ciennych z profili z polichlorku winylu, klejonych | m | 15,120 | | |
| 6.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg foli | m2 | 14,970 | | |
| 6.8 | KNR 4-01 1202-0900 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 56,530 | | |
| 6.9 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowa) | m2 | 56,530 | | |
| 6.10 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofilacja podłoga. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 1,000 | | |
| 6.11 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 14,970 | | |
| 6.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie cian | m2 | 41,560 | | |
| 6.13 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 14,970 | | |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|------|-------------------------|---|------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.14 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian | m2 | 41,560 | | |
| 6.15 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 1,818 | | |
| 6.16 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 2,995 | | |
| 6.17 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 6.18 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo- ebrowych farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 0,800 | | |
| 6.19 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o rednicy do 50 mm farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 6,860 | | |
| 6.20 | KNR-W 2-02 1515-0600 | Dwukrotne malowanie farb olejn z dwukrotnym szpachlowaniem drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2 - obicie drzwi wraz z o cie nic | m2 | 1,818 | | |
| 6.21 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) wietłówkowe - z demonta u | kpl. | 2,000 | | |
| 6.22 | kalkulacja własna | Monta aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 6.23 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usuni cie gruzu z budynku | m3 | 0,433 | | |
| 6.24 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,433 | | |
| 7 | | Pokój nr 21 | | | | |
| 7.1 | kalkulacja własna | Prace porz dkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposa enia) | kpl. | 1,000 | | |
| 7.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demonta zawieszanych,przykr canych oprav wietłówkowych z kloszem | szt. | 2,000 | | |
| 7.3 | kalkulacja własna | Demonta aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 7.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 15,460 | | |
| 7.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 15,460 | | |
| 7.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przy ciennych z profili z polichlorku winylu, klejonych | m | 14,620 | | |
| 7.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg foli | m2 | 15,460 | | |
| 7.8 | KNR 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 57,530 | | |
| 7.9 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) | m2 | 57,530 | | |
| 7.10 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofilacja podłó a. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 2,000 | | |
| 7.11 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 15,460 | | |
| 7.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie cian | m2 | 42,070 | | |
| 7.13 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów | m2 | 15,460 | | |
| 7.14 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian | m2 | 42,070 | | |
| 7.15 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 3,232 | | |
| 7.16 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 2,939 | | |
| 7.17 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 7.18 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo- ebrowych farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 0,800 | | |
| 7.19 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o rednicy do 50 mm farb olejn nawierzchniow ogólnego stosowania | m | 1,800 | | |
| 7.20 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farb olejn stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z o cie nic | m2 | 3,232 | | |
| 7.21 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) wietłówkowe - z demonta u | kpl. | 2,000 | | |
| 7.22 | kalkulacja własna | Monta aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 7.23 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usuni cie gruzu z budynku | m3 | 0,443 | | |
| 7.24 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,443 | | |
| 8 | | Pokój nr 22 | | | | |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|------|-----------------------------|--|------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1 | kalkulacja własna | Prace porz dkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia) | kpl. | 1,000 | | |
| 8.2 | KNNR 9 0501-0600 | Demonta zawieszanych, przykr canych opraw wietlówkowych z kloszem | szt. | 2,000 | | |
| 8.3 | kalkulacja własna | Demonta aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 8.4 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych w rulonie | m2 | 14,730 | | |
| 8.5 | KNR-W 2-02 1124-0100 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami (w tym roboty przygotowawcze) | m2 | 14,730 | | |
| 8.6 | KNR-W 2-02 1124-0401 | Wymiana listew przy ciennych z profili z polichloru winylu, klejonych | m | 15,100 | | |
| 8.7 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg foli | m2 | 14,730 | | |
| 8.8 | KNR 4-01 1202-0900 analogia | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 56,020 | | |
| 8.9 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowania) | m2 | 56,020 | | |
| 8.10 | KNR-SEK 03-01 0105-1100 | Naprawa i reprofiliacja podłoga. Zasklepienie rys w konstrukcji | m | 10,300 | | |
| 8.11 | NNRNKB 2-02U 1134-0101 | Gruntowanie sufitów | m2 | 14,730 | | |
| 8.12 | NNRNKB 2-02U 1134-0201 | Gruntowanie cian | m2 | 41,290 | | |
| 8.13 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 14,730 | | |
| 8.14 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian | m2 | 41,290 | | |
| 8.15 | KNR 4-01 1215-0200 | Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 1,616 | | |
| 8.16 | KNR 4-01 1215-0500 | Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich | m2 | 2,960 | | |
| 8.17 | kalkulacja własna | Mycie grzejników i rur po robotach malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 8.18 | KNR 4-01 1212-2300 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-ebrowych farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 1,200 | | |
| 8.19 | KNR 4-01 1212-2800 | Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farb olejnych nawierzchni ogólnego stosowania | m | 7,260 | | |
| 8.20 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi wraz z ościeżnicą | m2 | 1,616 | | |
| 8.21 | KNNR 5 0502-0300 | Oprawy oświetleniowe przykr cane (zwykłe) wietlówkowe - z demontażem | kpl. | 2,000 | | |
| 8.22 | kalkulacja własna | Montaż aluzji okiennych | kpl. | 1,000 | | |
| 8.23 | KNR-W 4-01 0106-0400 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 0,427 | | |
| 8.24 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 0,427 | | |

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto końcowa: