

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont części pomieszczeń biurowych w istniejącym budynku biurowym  
ADRES INWESTYCJI : 64-100 Leszno ul. Dekana 4, Działka nr 1/186, Obręb 0002 Leszno  
INWESTOR : Urząd Statystyczny w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 60-624 Poznań ul. Wojska Polskiego 27/29  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

(budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 11.08.2020 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : KOD CPV 45453000-7

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.08.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa i remont części pomieszczeń biurowych w istniejącym budynku biurowym</b>					
<b>Pomieszczenia Sanitarne na I Piętrze oraz klatka schodowa</b>					
47	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wewnętrzne 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1/ 2.65*2.71 2/ 1.20*2.71*2 3/ 1.40*2.71 -0.90*2.00*1 0.15*2.71*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.18 6.50 3.79 -1.80 0.81	
				RAZEM	16.48
49	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNR-W 2-02 d.2 1029-05 kalkulacja R wsp.0,2	Rozbiórka ścianek ustępowych Krotność = 0.2 2.65*2.10 1.40*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.57 2.94	
				RAZEM	8.51
51	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1/ (2.65+1.80)*2*2.71 -0.90*2.00*1 - rozebrana ściana łącznie z płytkami -2.65*2.71 2/ (2.65+0.94)*2*2.71 -0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.12 -1.80 -7.18 19.46 -3.60	
				RAZEM	31.00
52	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 1/ Pom. 2/09 Męski 3.44 2/ Pom. 2/14 Damski 6.45 - powierzchnia projektowana -2.65*0.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.44 6.45 -1.72	
				RAZEM	8.17
53	KNR 4-01 d.2 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej 1/ Pom. 2/10b / przy klatce schodowej 22.25 - Korytarz 2 Pom. 2/10a -6.52*1.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.25 -11.48	
				RAZEM	10.77
54	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 1/ Pom. 2/10b / przy klatce schodowej / 6.10-1.00+1.92+0.25+0.60	m m	7.87	
				RAZEM	7.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2.71*4	m m	10.84	
				RAZEM	10.84
56	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 1/ Pom. 2/09 M 3.44 2/ Pom. 2/11 D 6.45	m2	3.44 6.45	
				RAZEM	9.89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach 10.77	m2 m2	10.77	
				RAZEM	10.77
58	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT - sufit 1/ sufity G-K Sanitariaty 9.89 2/ sufity osiatkowane 10.77	m2 m2 m2	9.89 10.77	
				RAZEM	20.66
59	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 1/ sufity G-K Sanitariaty 9.89	m2 m2	9.89	
				RAZEM	9.89
60	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1/ sufity osiatkowane 10.77	m2 m2	10.77	
				RAZEM	10.77
61	KNNR 2 d.2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 1/ Sufit podwieszony G-K 9.89	m2 m2	9.89	
				RAZEM	9.89
62	KNNR 2 d.2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych 1/ Sufity osiatkowane 10.77	m2 m2	10.77	
				RAZEM	10.77
63	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany Pom. 2/10b / przy Klatce Schodowej (1.92+6.00+3.35+0.50)*2.71 -0.90*2.00*2 Klatka Schodowa (3.70+2.63+3.70)*6.16	m2 m2 m2	31.90 -3.60 61.78	
				RAZEM	90.08
64	KNNR 2 d.2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych 90.08	m2 m2	90.08	
				RAZEM	90.08
65	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1/ Sanitariat M + D 2.71*7	m m	18.97	
				RAZEM	18.97

66	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 1/ zewnętrzna (2.95+0.40)*2.71 -1.00*2.05*1 2/ wewnętrzna 1.40*2.71	m2  m2 m2 m2	  9.08 -2.05 3.79	
				RAZEM	10.82
67	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - nawiewem dolnym 0.90*2.00*2	m2 m2	 3.60	
				RAZEM	3.60
68	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT - ściany po skuciu płytek 31.00	m2 m2	 31.00	
				RAZEM	31.00
69	KNR 2-02 d.2 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach 31.00	m2 m2	 31.00	
				RAZEM	31.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej ściany przedmiarowane po obwodzie obwód zewnętrzny (2.85+0.40+0.25+2.05+1.60+0.15+2.65+1.20+1.10+0.40+2.50+0.30)*2.71 -drzwi -1.00*2.00 +ościeża 0.36*(1.00+2.00+2.00) ścianka wewnętrzna 1.40*2.71*2	m2  m2 m2 m2	  41.87 -2.00 1.80 7.59	
				RAZEM	49.26
71	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - z wentylatorkami 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
72	KNR-W 2-02 d.2 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe fabrycznie wykończone z drzwiami 1/ Toaleta Damska 2.50*2.20*1 1.15*2.20*1 2/ Toaleta Męska 1.30*2.10	m2  m2 m2 m2	  5.50 2.53 2.73	
				RAZEM	10.76
73	KNR-W 2-02 d.2 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 1/ Toaleta Damska 6.45 2/ Toaleta Męska 3.44 3/ Pom. 2/10b 10.77	m2  m2 m2 m2	  6.45 3.44 10.77	
				RAZEM	20.66
74	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Pom. 2/10b 10.77	m2 m2	 10.77	
				RAZEM	10.77
75	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1/ Toaleta Damska 6.45 2/ Toaleta Męska 3.44	m2  m2 m2	  6.45 3.44	

		Pom. 2/10b 10.77	m2	10.77	
				RAZEM	20.66
76	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm  Pom. 2/10b 6.00-1.00+2.25+0.70+3.40-1.00	m  m	  10.35	
				RAZEM	10.35
77	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km Poz. 47 wykute drzwi 0.30 Poz. 48 ścianki 16.48*0.16 Poz. 50 ścianki ustępowe 8.51*0.02 Poz. 51 płytki ściennie 31.00*0.02 Poz. 52 posadzka z płytek 8.17*0.025 Poz. 53 posadzka lastriko 10.77*0.03 Poz. 53 cokolik 7.87*0.10*0.03	m3  m3  m3  m3  m3  m3  m3  m3	  0.30  2.64  0.17  0.62  0.20  0.32  0.02	
				RAZEM	4.27
78	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km - do 15 km Krotność = 14  4.27	m3  m3	  4.27	
				RAZEM	4.27
79	kalkulacja d.2	Utylizacja gruzu  4.27	m3  m3	  4.27	
				RAZEM	4.27

Pomieszczenia Piwnicy					
Lp.	Podstawa	Opis i wyciężenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  4.00	szt.  szt.	  4.00	
				RAZEM	4.00
81	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych  1.00	szt.  szt.	  1.00	
				RAZEM	1.00
82	KNR 4-01 d.3 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowowapiennej  3.00	szt.  szt.	  3.00	
				RAZEM	3.00
83	KNR 4-01 d.3 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenia otworów drzwiowych 1/ Pom. -1/08 - 1/14 0.42*2.00*0.06*2*2 2/ Pom. -1/05 0.22*2.00*0.06*2*1	m3  m3  m3	  0.20  0.05	
				RAZEM	0.25
84	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  7.00	szt.  szt.	  7.00	
				RAZEM	7.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 4-01 d.3 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 7.00	szt.  szt.	  7.00	
				RAZEM	7.00
86	KNR 0-14 d.3 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - płyty ogniochronne grub. 12,5 mm ( GKF ) 1/ Pom. -1,08 3.30*2.50	m2  m2	  8.25	
				RAZEM	8.25
87	KNR 0-14 d.3 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 3.30*(0.70+0.30)*1	m2  m2	  3.30	
				RAZEM	3.30
88	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi pożarowe pełne nieocieplone o powierzchni do 2 m2 - EI 60 0,90x2,00 m szt.2 1/ Pom. -1/08 0.90*2.00*1 2/ Pom. -1/05 0.90*2.00*1	m2  m2  m2	  1.80  1.80	
				RAZEM	3.60
89	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi blaszane pełne nieocieplone o powierzchni do 2 m2 - 0,90x2,00 m szt.1 1/ Pom. -1/14 0.90*2.00*1	m2  m2	  1.80	
				RAZEM	1.80
90	KNR-W 2-02 d.3 1203-01	Drzwi blaszane pełne nieocieplone o powierzchni do 2 m2 - 0,80x2,00 m szt.1 1/ Pom.-1/03 0.80*2.00*1	m2  m2	  1.60	
				RAZEM	1.60
91	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (1.10+2.00+2.00)*2*3 (0.90+2.00+2.00)*2*1	m  m  m	  30.60  9.80	
				RAZEM	40.40
92	KNR 4-01 d.3 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1/ Pom. -1/08 i -1/14 (2.00+2.00)*2	m  m	  8.00	
				RAZEM	8.00
93	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2/ Pom.-1/05 (2.00+2.00)*1	m  m	  4.00	
				RAZEM	4.00
94	KNR 2-02 d.3 0812-01	Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach wykonywane ręcznie - naprawa tynków 1/ Pom.-1/08 i -1/14 30% Archiwum i Księgozbiór (8.65+3.30)*2*2.40*0.3 2/ Pom. - 1/05 30% Serwerownia	m2  m2	  17.21	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5.40+3.65)*2*2.40*0.3	m2	13.03	
		3/ Pom. -1/03 30% Pomieszczenia przy Serwerowni (4.60+5.56)*2*2.40*0.3	m2	14.63	
		4/ Pom. -1/01 10% Szatnia (3.60+2.69)*2*2.40*0.1	m2	3.02	
				RAZEM	47.89
95	KNR 4-03 d.3 1004-20	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm	otw.		
		3.00	otw.	3.00	
				RAZEM	3.00
96	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity	m2		
		1/ Pom. -1/08 5.55*3.30	m2	18.32	
		2/ Pom. - 1/14 3.00*3.30	m2	9.90	
		3/ Pom. -1/05 5.40*3.65	m2	19.71	
		4/ Pom. -1,03 4.60*5.56	m2	25.58	
		5/ Pom. -1/01 3.60*2.69	m2	9.68	
		6/ Pom. -1/10 3.40*1.95	m2	6.63	
				RAZEM	89.82
97	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT - ściany	m2		
		1/ Pom. -1/08 (5.55+3.30)*2*2.40	m2	42.48	
		-1.00*2.00*1	m2	-2.00	
		2/ Pom. - 1/14 (3.00+3.30)*2*2.40	m2	30.24	
		-1.00*2.00*1	m2	-2.00	
		3/ Pom. -1/05 (5.40+3.65)*2*2.40	m2	43.44	
		-1.00*2.00*1	m2	-2.00	
		4/ Pom. - 1/03 (4.60+5.56)*2*2.40	m2	48.77	
		5/ Pom. - 1/01 (3.60+2.69)*2*2.40	m2	30.19	
		-0.90*2.00	m2	-1.80	
		6/ Pom. -1/10 (3.40+1.95)*2*2.40	m2	25.68	
		-0.90*2.00*1	m2	-1.80	
				RAZEM	211.20
98	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity i ściany	m2		
		1/ sufity 89.82	m2	89.82	
		2/ ściany 211.20	m2	211.20	
				RAZEM	301.02
99	KNR-W 2-02 d.3 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2		
		1/ Pom. -1,08 5.55*3.30	m2	18.32	
		2/ Pom. - 1/14 3.00*3.30	m2	9.90	
		3/ Pom. -1/05 5.40*3.65	m2	19.71	
		4/ Pom. -1/03 4.60*5.56	m2	25.58	

		0.90*0.42	m2	0.38	
		5/ Pom. -1/01 3.60*2.69	m2	9.68	
		6/ Pom. - 1/10 3.40*1.95	m2	6.63	
				RAZEM	90.20
100	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		89.82	m2	89.82	
				RAZEM	89.82
101	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi osłaniające	m		
		0.90*6	m	5.40	
				RAZEM	5.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR 0-12 d.3 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		1/ Pom. -1/08 (5.55+3.30)*2 -1.00*1	m m	17.70 -1.00	
		2/ Pom. -1/14 (3.00+3.30)*2 -1.00*1	m m	12.60 -1.00	
		3/ Pom. - 1/05 (5.40+3.65)*2 -1.00*1	m m	18.10 -1.00	
		4/ Pom. -1/03 (4.60+5.56)*2 -0.90*1 0.36*2*1	m m m	20.32 -0.90 0.72	
		5/ Pom. -1/01 (3.60+2.69)*2 -0.90*1	m m	12.58 -0.90	
		6/ Pom. -1/10 (3.40+1.95)*2 -0.90*1	m m	10.70 -0.90	
				RAZEM	87.02
103	kalkulacja d.3	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - Piwnica	m2		
		2.00	m2	2.00	
				RAZEM	2.00



## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Pomieszczenia Sanitarne na I Piętrze i klatka schodowa</b>						
47 d.2	KNR 4-01 035404	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wewnętrzne	szt.	2.00	0.00	0.00
48 d.2	KNR 4-01 034803	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	16.48	0.00	0.00
49 d.2	KNR 4-01 035413	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.	2.00	0.00	0.00
50 d.2	KNR-W 2-02 1029-05 kalkulacja wsp.0,2	Rozbiórka ścianek ustępowych Krotność = 0.2	m <sup>2</sup>	8.51	0.00	0.00
51 d.2	KNR 4-01 081915	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	31.00	0.00	0.00
52 d.2	KNR 4-01 081107	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	8.17	0.00	0.00
53 d.2	KNR 4-01 080704	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>	10.77	0.00	0.00
54 d.2	KNR 4-01 080408	Zerwanie cokolika cementowego	m	7.87	0.00	0.00
55 d.2	KNR 4-01 070501	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	10.84	0.00	0.00
56 d.2	KNR 0-14 201201	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	9.89	0.00	0.00
57 d.2	KNR 0-23 261206	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m <sup>2</sup>	10.77	0.00	0.00
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58 d.2	KNR 0-23 261102	Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT - sufit	m <sup>2</sup>	20.66	0.00	0.00
59 d.2	KNNR 2 080206	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	9.89	0.00	0.00
60 d.2	KNR 2-02 081506	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	10.77	0.00	0.00
61 d.2	KNNR 2 140205	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m <sup>2</sup>	9.89	0.00	0.00
62 d.2	KNNR 2 140203	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>	10.77	0.00	0.00
63 d.2	KNR 0-23 261102	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ściany	m <sup>2</sup>	90.08	0.00	0.00
64 d.2	KNNR 2 140203	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>	90.08	0.00	0.00
65 d.2	KNR 0-23 261208	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18.97	0.00	0.00
66 d.2	KNR 0-14 201003	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>	10.82	0.00	0.00
67 d.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - nawiewem dolnym	m <sup>2</sup>	3.60	0.00	0.00
68 d.2	KNR 0-23 261102	Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT - ściany	m <sup>2</sup>	31.00	0.00	0.00
69 d.2	KNR 2-02 081401	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	31.00	0.00	0.00
70 d.2	KNR 0-12 082903	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>	49.26	0.00	0.00
71 d.2	KNR 4-01 032202	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - z wentylatorkami	szt.	2.00	0.00	0.00
72 d.2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe fabrycznie wykończone z drzwiami	m <sup>2</sup>	10.76	0.00	0.00
73 d.2	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>	20.66	0.00	0.00
74 d.2	KNR 2-02 110202	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	10.77	0.00	0.00

75 d.2	KNR 0-12 111804	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	20.66	0.00	0.00
76 d.2	KNR 0-12 111901	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m	10.35	0.00	0.00
77 d.2	KNR 4-01 010813	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	4.27	0.00	0.00
78 d.2	KNR 4-01 010816	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - do 15 km Krotność = 14	m3	4.27	0.00	0.00
79 d.2	kalkulacja	Utylizacja gruzu	m3	4.27	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenia Sanitarne na I Piętrze

RAZEM  
OGÓLEM

RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Pomieszczenia Piwnicy</b>						
80 d.3	KNR 4-01 035404	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4.00	0.00	0.00
81 d.3	KNR 4-01 035413	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.	1.00	0.00	0.00
82 d.3	KNR 4-01 033309	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	3.00	0.00	0.00
83 d.3	KNR 4-01 032903	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenia otworów drzwiowych	m3	0.25	0.00	0.00
84 d.3	KNR 4-01 032202	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7.00	0.00	0.00
85 d.3	KNR 4-01 070601	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowowapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.	7.00	0.00	0.00
86 d.3	KNR 0-14 201006	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - płyty ogniochronne grub. 12,5 mm ( GKF )	m2	8.25	0.00	0.00
87 d.3	KNR 0-14 201109	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m2	3.30	0.00	0.00
88 d.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi pożarowe pełne nieocieplone o powierzchni do 2 m2 - EI 60 0,90x2,00 m szt.2	m2	3.60	0.00	0.00
89 d.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi blaszane pełne nieocieplone o powierzchni do 2 m2 0,90x2,00 m szt.1	m2	1.80	0.00	0.00
90 d.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi blaszane pełne nieocieplone o powierzchni do 2 m2 0,80x2,00 m szt.1	m2	1.60	0.00	0.00
91 d.3	KNR 4-01 070501	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	40.40	0.00	0.00
92 d.3	KNR 4-01 070803	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	8.00	0.00	0.00
93 d.3	KNR 4-01 070802	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	4.00	0.00	0.00
94 d.3	KNR 2-02 081201	Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach wykonywane ręcznie - naprawa tynków	m2	47.89	0.00	0.00
95 d.3	KNR 4-03 100420	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 40 cm - śr. rury do 100 mm	otw.	3.00	0.00	0.00
96 d.3	KNR 0-23 261102	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufity	m2	89.82	0.00	0.00
97 d.3	KNR 0-23 261102	Jednokrotne gruntowanie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT - ściany	m2	211.20	0.00	0.00

98 d.3	KNNR 2 140105	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity i ściany	m2	301.02	0.00	0.00
99 d.3	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	90.20	0.00	0.00
100 d.3	KNR 0-12 111804	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	89.82	0.00	0.00
101 d.3	KNNR 7 050704	Progi osłaniające	m	5.40	0.00	0.00
102 d.3	KNR 0-12 111901	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	87.02	0.00	0.00
103 d.3	kalkulacja	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - Piwnica	m2	2.00	0.00	0.00

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenia Piwnicy

RAZEM  
OGÓŁEM

<b>RAZEM</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM  
OGÓŁEM

<b>RAZEM</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

