"SANIT-PRO" PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Adam Edmund Hahn
Białystok 15-644, Storczykowa 2/26

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont i wzmocnienie konstrukcji schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI	:	15-875 Białystok, ul. Krakowska 13
INWESTOR	:	Urząd Statystyczny w Białymstoku
ADRES INWESTORA	:	15-875 Białystok, ul. Krakowska 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Adam Edmund Hahn
DATA OPRACOWANIA	:	10.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i wzmocnienie konstrukcji schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku					
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż balustrady schodowej	m		
		4,6+2,7+2,6	m	9,900	
				RAZEM	**9,900**
2 d.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż zadaszenia nad schodami wejściowymi	m		
		7,6	m	7,600	
				RAZEM	**7,600**
3 d.1	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
4 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m^2		
		9,54+9,09+5,64	m^2	24,270	
				RAZEM	**24,270**
5 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu na podłogach	m^2		
		9,54+9,09+5,64	m^2	24,270	
				RAZEM	**24,270**
2		**Roboty remontowe**			
6 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gładko	m^2		
		9,54+9,09	m^2	18,630	
				RAZEM	**18,630**
7 d.2	KNR BC-02 0301-03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m^2		
		9,54+9,09+5,64	m^2	24,270	
				RAZEM	**24,270**
8 d.2	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m^2		
		8,55+8,88+1,13+1,40	m^2	19,960	
				RAZEM	**19,960**
9 d.2	ZKNR C-2 0801-05	Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego	m^2		
		(4,85+8,88+1,13+1,40)*60%	m^2	9,756	
				RAZEM	**9,756**
10 d.2	ZKNR C-2 0803-03	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie sufitowe	m^2		
		4,85+8,88	m^2	13,730	
				RAZEM	**13,730**
11 d.2	ZKNR C-2 0803-05	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia	m^2		
		4,85+8,88	m^2	13,730	
				RAZEM	**13,730**
12 d.2	ZKNR C-2 0804-01	Przygotowanie podłoża. Wykucie ręczne odsłoniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na stropie	m		
		2,96*8	m	23,680	
				RAZEM	**23,680**
13 d.2	ZKNR C-2 0805-01 9915	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m		
		2,96*8	m	23,680	
				RAZEM	**23,680**
14 d.2	ZKNR C-2 0807-01 9915	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - powierzchnie sufitowe	m		
		2,96*8	m	23,680	
				RAZEM	**23,680**
15 d.2	kalk. własna	Wspwanie - uzupełnienie zbrojenia o śr. do 12 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
16 d.2	ZKNR C-2 0808-12	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa	m^2		
		4,85+8,88	m^2	13,730	
				RAZEM	**13,730**
17 d.2	ZKNR C-2 0810-06	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 25)	dm^3		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 32540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(13,73*0,03*1000)*0,7	dm^3	288,330	
				RAZEM	**288,330**
18 d.2	ZKNR C-2 0811-06	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa	dm^3		
		(13,73*0,05*1000)*0,30	dm^3	205,950	
				RAZEM	**205,950**
19 d.2	ZKNR C-2 0812-02 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży żelbetowych do 35x35 mm - powierzchnie sufitowe	m		
		2,96+1,4+2,44+2,96	m	9,760	
				RAZEM	**9,760**
20 d.2	ZKNR C-2 0812-03 9915	Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży do 35x35 mm - szpachlowanie - powierzchnie sufitowe	m		
		2,96+1,4+2,44+2,96	m	9,760	
				RAZEM	**9,760**
21 d.2	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa	m^2		
		8,55+8,88+1,13+1,40	m^2	19,960	
				RAZEM	**19,960**
22 d.2	ZKNR C-2 0816-02	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych	m^2		
		8,55+8,88+1,13+1,40	m^2	19,960	
				RAZEM	**19,960**
23 d.2	ZKNR C-2 0816-04	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych	m^2		
		8,55+8,88+1,13+1,40	m^2	19,960	
				RAZEM	**19,960**
24 d.2	KNR 0-23 2612-08 analogia	Montaż listwy okapnikowej PCV	m		
		2,96+2,44+2,96	m	8,360	
				RAZEM	**8,360**
25 d.2	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)	m^3		
		1,33	m^3	1,330	
				RAZEM	**1,330**
26 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m^3		
		(0,8*0,6*0,1)*2	m^3	0,096	
				RAZEM	**0,096**
27 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.6 mm	t		
		16/1000	t	0,016	
				RAZEM	**0,016**
28 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		12/1000	t	0,012	
				RAZEM	**0,012**
29 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		(0,6*0,4*0,9)*2	m^3	0,432	
				RAZEM	**0,432**
30 d.2	KNR 4-01 0346-06 analogia	Wykucie gniazd dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
31 d.2	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
		0,603	t	0,603	
				RAZEM	**0,603**
32 d.2	KNR 4-06 0201-04	Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej przy grubości materiału powyżej 8 do 10 mm	m spoiny		
		2	m spoiny	2,000	
				RAZEM	**2,000**
33 d.2	KNR 7-12 0208-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m^2		
		0,67*11,59	m^2	7,765	
				RAZEM	**7,765**
34 d.2	KNR 2-02 1118-01 analogia	Posadzki granitowe układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		8,64	m^2	8,640	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 32540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**8,640**
35 d.2	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki granitowe płytki 100x60 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		8,64	m2	8,640	
				RAZEM	**8,640**
36 d.2	KNR 2-02 1121-01 analogia	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		9,99+5,64	m2	15,630	
				RAZEM	**15,630**
37 d.2	KNR 2-02 1121-06 analogia	Okładziny schodów z płytek 100x32 cm układanych na klej	m2		
		9,99+5,64	m2	15,630	
				RAZEM	**15,630**
38 d.2	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	**14,850**
39 d.2	ZKNR C-1 0113-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	**14,850**
40 d.2	ZKNR C-1 0113-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	**14,850**
3		**Roboty porządkowe**			
41 d.3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3		
		0,30+0,80+0,24	m3	1,340	
				RAZEM	**1,340**
42 d.3	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km	m3		
		0,30+0,80+0,24	m3	1,340	
				RAZEM	**1,340**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 32540