Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	**Montaż zadaszenia nad szachtem**
Adres obiektu budowlanego:	**Ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów**
Nazwa i adres zamawiającego:	**Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów**
Data opracowania przedmiaru robót:	**2023-09-12**
Nazwa obiektu lub robót:	**Roboty budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej:	**WILKBUD Piotr Wilk, Dąbrowa 159**

Data opracowania:
2023-09-12

Autor opracowania:
mgr inż. Piotr Wilk,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	**Roboty rozbiórkowe**
1.1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
1.2	Skucie nierówności do 4˙cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej
1.3	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2
2	**Montaż zadaszenia na szachtem**
2.1	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm
2.2	Zalanie otworów kotwicznych i przestrzeni
2.3	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili - konstrukcja zadaszenia
2.4	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe
2.5	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, farba chemoodporna czerwona tlenkowa
2.6	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia epoksydowa chemoodporna, pozostałe kolory
2.7	Analogia. Pokrycie konstrukcji poliwęglanem litym gr. 10mm
2.8	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
2.9	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, blacha grubości 0.50˙mm
2.10	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych, ściany płaskie, loggie, balkony, suche mieszanki średnio- i drobnoziarniste, do 1˙m2 (w 1 miejscu)
2.11	

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	**Montaż zadaszenia nad szachtem**				
1	Element	**Roboty rozbiórkowe**				
1.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych				
	Obliczenie:					
		6	6,00			
		RAZEM:	6,00	szt	6,00	
1.2	KNR 401/347/10	Skucie nierówności do 4˙cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej				
	Obliczenie:					
		8,0*0,15	1,20			
		RAZEM:	1,20	m2	1,20	
1.3	KNR 401/210/2	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2				
	Obliczenie:					
		3,88	3,88			
		RAZEM:	3,88	m	3,88	
2	Element	**Montaż zadaszenia na szachtem**				
2.1	KNR 728/104/1	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm				
	Obliczenie:					
		6	6,00			
		RAZEM:	6,00	zestaw	6,00	
2.2	KNR 728/105/4	Zalanie otworów kotwicznych i przestrzeni				
	Obliczenie:					
		0,02	0,02			
		RAZEM:	0,02	m3	0,02	
2.3	KNR 205/1006/2	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili - konstrukcja zadaszenia				
	Obliczenie:					
		0,3	0,30			
		RAZEM:	0,30	t	0,30	
2.4	KNR 712/101/3	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe				
	Obliczenie:					
		3,88*1,12	4,35			
		RAZEM:	4,35	m2	4,35	
2.5	KNR 712/205/3 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, farba chemoodporna czerwona tlenkowa				
	Obliczenie:					
		4,35	4,35			
		RAZEM:	4,35	m2	4,35	
2.6	KNR 712/211/3 (3)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia epoksydowa chemoodporna, pozostałe kolory				
	Obliczenie:					
		4,35	4,35			
		RAZEM:	4,35	m2	4,35	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
2.7	KNR 202/1406/2 (1)	Analogia. Pokrycie konstrukcji poliwęglanem litym gr. 10mm			
	Obliczenie:				
		4,35		4,35	
		RAZEM:	m2	4,35	
2.8	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm			
	Obliczenie:				
		3,90*0,4		1,56	
		RAZEM:	m2	1,56	
2.9	NNRNKB 202/519/1 (1)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, blacha grubości 0.50˙mm			
	Obliczenie:				
		3,88		3,88	
		RAZEM:	m	3,88	
2.10	KNR 401/731/1 (1)	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych, ściany płaskie, loggie, balkony, suche mieszanki średnio- i drobnoziarniste, do 1˙m2 (w 1 miejscu)			
	Obliczenie:				
		2		2,00	
		RAZEM:	m2	2,00	
2.11					