

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remont szachtu zewnętrznego przy budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie		
1	Element	Szacht		
1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm		
	Obliczenie:			
		22,40*1,65*0,15		5,54
		RAZEM:		5,54
			m3	5,54
1.2	KNR 401/347/10	Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej		
	Obliczenie:			
		22,40*0,80		17,92
		RAZEM:		17,92
			m2	17,92
1.3	KNR 401/201/7	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany		
	Obliczenie:			
		22,40*0,80		17,92
		RAZEM:		17,92
			m2	17,92
1.4	KNR 401/202/2 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8 mm, żebrowane- siatka zgrzewana z pręta fi 8		
	Obliczenie:			
		200		200,00
		RAZEM:		200,00
			kg	200,00
1.5	KNR 401/203/5	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ściany- beton C25		
	Obliczenie:			
		22,40*0,80*0,12		2,15
		RAZEM:		2,15
			m3	2,15
1.6	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara- dno szachtu		
	Obliczenie:			
		22,40*1,65		36,96
		RAZEM:		36,96
			m2	36,96
1.7	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
	Obliczenie:			
		5,54+17,92*0,04		6,26
		RAZEM:		6,26
			m3	6,26
1.8	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km- krotność 10		
	Obliczenie:			
		6,26		6,26
		RAZEM:		6,26
			m3	6,26