Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	**Remont rur spustowych w budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie**			
1	Element	**Remont rur spustowych z przykanalikami (2 sztuki)**			
1.1	KNNR 8/212/2	Wymiana i wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego, wymiana, Fi˙150˙mm			
	Obliczenie:				
		1+1	2,00		
		RAZEM:	2,00	szt	2,00
1.2	KNNR 6/803/8	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ręcznie- od ściany do studzienki deszczowej			
	Obliczenie:				
		1,00*(6,00+4,00)	10,00		
		RAZEM:	10,00	m2	10,00
1.3	KNNR 6/801/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10˙cm, ręcznie			
	Obliczenie:				
		10,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m2	10,00
1.4	KNNR 6/801/5	Rozebranie podbudowy, z betonu, grubość 15˙cm, ręcznie			
	Obliczenie:				
		10,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m2	10,00
1.5	KNNR 1/305/1	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II			
	Obliczenie:				
		1,00*(6,00+4,00)*1,20	12,00		
		RAZEM:	12,00	m3	12,00
1.6	KNR 402/230/5	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm			
	Obliczenie:				
		2,5*2	5,00		
		RAZEM:	5,00	m	5,00
1.7	KNR 402/230/2	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙150˙mm			
	Obliczenie:				
		4,00+6,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m	10,00
1.8	KNR 218/501/1	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm			
	Obliczenie:				
		10,00*1,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m2	10,00
1.9	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm			
	Obliczenie:				
		10,00+5	15,00		
		RAZEM:	15,00	m	15,00
1.10	KNRW 218/511/4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm			
	Obliczenie:				
		10,00*1,00*0,25	2,50		
		RAZEM:	2,50	m3	2,50
1.11	KNR 201/320/1 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m- obsypka piaskiem dowiezionym			
	Obliczenie:				
		10,00*1,00*1,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m3	10,00
1.12	KNRW 201/210/1 (1)	Transport i zakup piasku do zasypania wykopu			
	Obliczenie:				
	kanalizacja	10,00*1,00*1,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m3	10,00
1.13	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm			
	Obliczenie:				
	kanalizacja	10,00*1,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m2	10,00
1.14	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara			
	Obliczenie:				
		10,00*1,00	10,00		
		RAZEM:	10,00	m2	10,00