

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu
ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń ul. A. Mickiewicza 1-16
INWESTOR : Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-066 Bydgoszcz, ul. Ks. St. Konarskiego 1-3
BRANŻA : Roboty wykończeniowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Cieśla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Cieśla

DATA OPRACOWANIA : 12. 08. 2021r.

A. Cieśla

INWESTOR :

Data opracowania
12. 08. 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana drzwi pomieszczeń 302, 304, 314, 315, 318, 319, 325					
1	d.1 kalk. własna	Wymiana drzwi pom. 302, 304, 314, 315, 318, 319, 325 Nacięcie tarczą diamentową ścian gr. 28cm l=2,12x2x7=29,70m 29,70	m		
			m	29.700	
				RAZEM	29.700
2	d.1 kalk. własna	Wymiana drzwi pom. 302, 304, 314, 315, 318, 319, 325 na drzwi o szerokości 90cm. Montaż ościeżnic, obróbka obsadzenia, naprawa posadzki, zawieszenie skrzydeł, regulacja. Wszystkie nakłady. n=7szt. 7	kpl		
			kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
3	d.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu. v=7kplx0,3m3/kpl=2,10m3 2,10	m ³		
			m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
4	d.1 kalk. własna	Roboty towarzyszące - przetarcie i szpachlowanie tynku + malowanie - od strony korytarza i pokoju. p=7 kpl.x5,0mx3,30mx2=231,00m2 231,00	m ²		
			m ²	231.000	
				RAZEM	231.000
Wymiana drzwi w pomieszczeniu 303a					
5	d.2 kalk. własna	Rozebranie ścianki działowej w pom. 303a Nacięcie tarczą diamentową ścianki działowej l=2,12x2x1=4,25m 4,25	m		
			m	4.250	
				RAZEM	4.250
6	d.2 kalk. własna	Montaż drzwi szerokości 90cm w pom. 303a. Montaż ościeżnicy, obróbka obsadzenia, naprawa posadzki, zawieszenie skrzydła, regulacja. Wszystkie nakłady. n=1szt. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu. v=1kplx0,2m3/kpl=0,20m3 0,20	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8	d.2 kalk. własna	Roboty towarzyszące - przetarcie i szpachlowanie tynku + malowanie - od strony korytarza i pokoju. p=1 kpl.x5,0mx3,30mx2=33,00m2 33,00	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
Wykucie otworów w ścianach i montaż drzwi pom. nr 309, 314a					
9	d.3	Wykucie otworów w ścianach gr. 28cm pom. nr 309, 314a n= 2kpl 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
10	d.3 kalk. własna	Montaż ościeżnic i drzwi szerokości 90cm w pom. 309, 314a. Montaż ościeżnic, obróbka obsadzenia, naprawa posadzki, zawieszenie skrzydeł, regulacja. Wszystkie nakłady. n=2szt. 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
11	d.3 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu. v=2kplx0,8m3/kpl=1,60m3 1,60	m ³		
			m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
12	d.3 kalk. własna	Roboty towarzyszące - przetarcie i szpachlowanie tynku + malowanie - od strony korytarza i pokoju. p=2 kpl.x5,0mx3,30mx2=66,00m2 66,00	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
Roboty towarzyszące wymianie drzwi					
13	d.4 kalk. własna	Pom. 303a, 309, 314. Przebudowa i. elektrycznej. Przełożenie wyłącznika i. oświetleniowej. n=3kpl 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
14	d.4 kalk. własna	Pom. nr 304, 303a, 302 Roboty towarzyszące - naprawa wykończenia boazerii strony wewnętrznej pokoi p=3 kpl. 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
Wymiana drewnianych osłon					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.5 kalk. własna	Demontaż drewnianej osłony kabli komputerowych. Przyjęto nakłady R=0,15rg/m l=80,00m 80,00	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
16	d.5 kalk. własna	Roboty towarzyszące - przetarcie i szpachlowanie tynku + malowanie pasa szerokości 30cm p=80,00x0,30m=24,00m ² 24,00	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
17	d.5 kalk. własna	Montaż listwy elektroinstalacyjnej o wymiarach 60x25 Przyjęto nakłady R=0,20 rg/m l=80,00m 80,00	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
18	d.5 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu. v=80,00x0,12x0,03=0,30m ³ 0,30	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300