

### Do Wykonawców

Sprawa	Wykonanie robót budowlanych przeniesienia szafy krosowniczej i wykonaniu sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku.
--------	---

Informuję, że w trakcie trwania postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „wykonanie robót budowlanych przeniesienia szafy krosowniczej i wykonaniu sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

Jaką pracę należy wykonać, dla demontażu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z punktem 5.1 STWiORB stanowiącej Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego należy wykonać:

- demontaż istniejących natynkowych gniazd zasilających typu angielskiego,
- demontaż istniejących natynkowych gniazd RJ-45,
- usunięcie istniejących przewodów zasilających oraz sieci LAN z kanałów kablowych,
- demontaż kanałów kablowych,
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

**Pytanie 2:**

Podczas przenoszenia szafy przewody są przecinane lub przenoszone razem z szafą?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z punktem 5.4 Przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego GPD oraz z punktem 5.5 Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i drukarek STWiORB stanowiącej Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, demontaż starych patchpaneli w GPD, demontaż istniejącej instalacji LAN oraz wykonanie nowej instalacji sieci LAN w kategorii 6, niejako wymusza przecięcie przewodów przy przenoszeniu szafy.

**Pytanie 3:**

Z jakich materiałów wykonane są ściany i jakie prace należy wykonać, aby umieścić kabel w ścianie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z punktem 5.5 Instalacja komputerowa LAN stanowisk pracy i drukarek oraz punktem 5.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustów 230V STWiORB stanowiącej Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego kable nie są umieszczane w ścianie tylko w dwudzielnych kanałach instalacyjnych PVC, np. standardu Legrand DLP, mocowanych natynkowo.

Ściany na parterze są wymurowane z cegły pełnej, a na II oraz III kondygnacji budynku z bloczków gazobetonowych.

**Pytanie 4:**

Czy istnieje rysunek budynku z oznaczeniami gniazdek i gniazd RJ 45?

**Odpowiedź:**

Rysunki zamieszczone są na stronach 13-16 Projektu budowlano-wykonawczego stanowiącego Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego.

**Pytanie 5:**


Wszystkie gniazda muszą wejść do istniejącej rozdzielni lub potrzebna jest nowa?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z punktem 5.2 Przebudowa rozdzielnic elektrycznej RE-E1 STWiORB stanowiącej Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego:

- gniazda instalowane są w dwudzielnych kanałach instalacyjnych PVC, np. standardu Legrand DLP, mocowanych natynkowo a nie w rozdzielni,
- w istniejącej rozdzielni 2x28 modułów, należy zdemontować wszystkie istniejące aparaty poza: rozłącznikiem izolacyjnym, kontrolkami obecności faz oraz 4 polowym ochronnikiem przepięciowym typu III.

W powstałe wolne miejsce, należy zamontować 17 wyłączników różnicowoprądowych 30mA typu A z członem nadprądowym 16A (charakterystyka wyzwania B).

Z poważaniem  
Zastępca Dyrektora  
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy  
  
Wioletta Szatkiewicz

**Urząd Statystyczny w Bydgoszczy**

ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz  
tel. 52 36 69 390  
SekretariatUSBGD@stat.gov.pl  
bydgoszcz.stat.gov.pl