

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>REMONT POM. BIUROWYCH</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05 parter	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  1.32*2.08+2.86*4.26-0.65*0.40+2.83*4.26+2.77*5.84-0.27*0.27+2.80*5.82-0.40*0.40+2.78*5.80-0.27-0.27+2.80*5.80+2.80*4.30-0.22*0.77+2.78*4.30-0.26*0.26+2.80*4.26+2.79*4.26-0.27*0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.29	
	piętro	2.84*4.30-0.40*1.07+2.76*4.30+2.80*5.80-0.27*0.27+2.74*5.80+2.79*4.27-0.25*0.76+2.82*4.27-0.28*0.29+2.80*4.27+2.76*4.27-0.25*0.25+3.16*5.17+3.48*5.17+3.33*5.17+3.50*5.17+4.13*4.83+3.35*4.83+3.65*4.83+3.68*4.83+3.08*3.41+1.72*3.39+3.46*4.83-0.18*1.07	m <sup>2</sup>	277.10	
				RAZEM	415.39
2	KNNR 2 1205- d.1 07 analogia parter	Demontaż listew systemowych przyściennych  (1.32+2.08+4.26+2.86+4.26+2.83+2.77+5.84+2.80+5.82+2.78+5.80+2.80+5.80+2.80+4.30+2.78+4.30+2.80+4.26+2.79+4.26)*2	m m	160.62	
	piętro	(2.84+4.30+2.76+4.30+2.80+5.80+2.74+5.80+2.79+4.27+2.82+4.27+2.80+4.27+2.76+4.27+3.48+5.17+3.33+5.17+3.50+5.17+4.13+4.83+3.35+4.83+3.65+4.63+3.68+4.63+1.72+3.39+3.08+3.41+3.46+4.83)*2	m	278.06	
				RAZEM	438.68
3	KNR 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4  10	kpl. kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNR 4-02 d.1 0521-02	Montaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4  10	kpl. kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR-W 2-02 d.1 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 0.9*2.05*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.38	
				RAZEM	7.38
6	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 415.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	415.39	
				RAZEM	415.39
7	NNRNKB 202 d.1 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 415.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	415.39	
				RAZEM	415.39
8	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - podłoga  277.10+138.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	415.39	
				RAZEM	415.39
9	KNNR 2 1205- d.1 09 analogia parter piętro	Posadzka z paneli podłogowych. Wymagana klasa ścieralności min. AC5, grubość min. 8mm  138.29 277.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.29 277.10	
				RAZEM	415.39
10	KNNR 2 1205- d.1 07 parter piętro	Montaż listew systemowych przyściennych z PCV  (1.32+2.08+4.26+2.86+4.26+2.83+2.77+5.84+2.80+5.82+2.78+5.80+2.80+5.80+2.80+4.30+2.78+4.30+2.80+4.26+2.79+4.26)*2 (2.84+4.30+2.76+4.30+2.80+5.80+2.74+5.80+2.79+4.27+2.82+4.27+2.80+4.27+2.76+4.27+3.48+5.17+3.33+5.17+3.50+5.17+4.13+4.83+3.35+4.83+3.65+4.63+3.68+4.63+1.72+3.39+3.08+3.41+3.46+4.83)*2	m m m	160.62 278.06	
				RAZEM	438.68
11	KNR 4-01 d.1 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - progi  33	szt. szt.	33.00	
				RAZEM	33.00
12	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km  415.39*0.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.08	
				RAZEM	2.08

URZĄD STATYSTYCZNY

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-008 Lublin

REGON 000331636 NIP 712-21-34-202

Kierownik

Wydziału Administracyjnego

Marcin Rzepecki