Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
POKÓJ NR 2					
1		PARTER - POKÓJ NR 2			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		5.65*4.64+2.74*4.62	m2	38.875	
				RAZEM	38.875
2 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0.20*2.10*0.42+1.0*0.9*0.42	m3	0.554	
				RAZEM	0.554
3 d.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych wewnętrznych	m2		
		1.1*2.10	m2	2.310	
				RAZEM	2.310
4 d.1	KNR 2-02 1012-03 analogia	Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,2 m2 - okienko obsługowe	m2		
		1.0*0.9	m2	0.900	
				RAZEM	0.900
5 d.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		0.9*2.10	m2	1.890	
				RAZEM	1.890
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		141.951	m2	141.951	
				RAZEM	141.951
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		38.875+103.076	m2	141.951	
				RAZEM	141.951
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		38.875	m2	38.875	
				RAZEM	38.875
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		103.076	m2	103.076	
				RAZEM	103.076
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		38.875	m2	38.875	
				RAZEM	38.875
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(5.65+4.64+2.74+4.62)*2*2.92	m2	103.076	
				RAZEM	103.076
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzki	m2		
		38.875	m2	38.875	
				RAZEM	38.875
13 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do pomieszczeń użyteczności publicznej	m2		
		38.875	m2	38.875	
				RAZEM	38.875
14 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		38.875	m2	38.875	
				RAZEM	38.875
15 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		(14+15+17)*0.24	m2	11.040	
				RAZEM	11.040
17 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4*2.92+1.1*2+1.2*4	m	18.680	

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 35070 Użytkownik: Gracjan Szorek Usługi Kosztorysowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.680
18 d.1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20 d.1	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY p 3x1.5	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
22 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY p 3x2.5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
23 d.1	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
24 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.1	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.1	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
28 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.1	KNR 5-08 0511-14 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych o mocy 500 lumenów na biurko 2 x 120cm x (8WLED)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
30 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		3	pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		2	pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar .		
		2	pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar .		
		4	pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 35070 Użytkownik: Gracjan Szorek Usługi Kosztorysowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	**2.000**
35 d.1	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	**9.000**
36 d.1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		40+30	m	70.000	
				RAZEM	**70.000**
37 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	**70.000**
38 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		70*0.1*0.02	m^3	0.140	
				RAZEM	**0.140**
39 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		38.875*0.02+0.9*2.06*1*0.1+70*0.1*0.02+0.20*2.1*0.42	m^3	1.279	
				RAZEM	**1.279**
40 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 24km	m^3		
		1.279	m^3	1.279	
				RAZEM	**1.279**

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 35070 Użytkownik: Gracjan Szorek Usługi Kosztorysowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
POKOJE NR 18,21,22					
1		I PIĘTRO - POKOJE NR 18, 21, 22			
1 d.1	kal. własna	Demontaż szafy drewnianej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
		2.65*4.61+2.81*4.63+2.76*4.92	m2	38.806	
				RAZEM	38.806
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNP 02 1507-03.01 analogia	Umocowanie progów aluminiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem - zamurowanie otworu drzwiowego	m2		
		0.9*2.06*2	m2	3.708	
				RAZEM	3.708
6 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		0.9*2.06*4+(1.5+1.2)*2.85	m2	15.111	
				RAZEM	15.111
7 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		204.163	m2	204.163	
				RAZEM	204.163
8 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		38.806+165.357	m2	204.163	
				RAZEM	204.163
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		38.806	m2	38.806	
				RAZEM	38.806
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		165.357	m2	165.357	
				RAZEM	165.357
11 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		38.806	m2	38.806	
				RAZEM	38.806
12 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2.65+4.61)*2*2.85+(2.81+4.63)*2*2.85+(2.76+4.62)*2*2.85+4.62*2.85*3	m2	165.357	
				RAZEM	165.357
13 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		38.806	m2	38.806	
				RAZEM	38.806
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzki	m2		
		38.806	m2	38.806	
				RAZEM	38.806
15 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina do pomieszczeń użyteczności publicznej	m2		
		38.806	m2	38.806	
				RAZEM	38.806
16 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		38.806	m2	38.806	
				RAZEM	38.806
17 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(2.65+4.61+2.81+4.63+2.76+4.62)*2	m	44.160	
				RAZEM	44.160

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 35070 Użytkownik: Gracjan Szorek Usługi Kosztorysowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m^2		
		(8+8+8)*0.24	m^2	5.760	
				RAZEM	5.760
20 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2.88+2*0.70+2*2.85+2*0.80+2*0.60	m	12.780	
				RAZEM	12.780
21 d.1	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.1	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23 d.1	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY p 3x1.5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
25 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY p 3x2.5	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
26 d.1	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
27 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
28 d.1	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.1	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.1	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
31 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
32 d.1	KNR 5-08 0511-14 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych o mocy 500 lumenów na biurko 2 x 120cm x (8WLED)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
33 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 35070 Użytkownik: Gracjan Szorek Usługi Kosztorysowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar .		
		2	pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.1	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar .		
		4	pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
39 d.1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		30+20	m	50.000	
				RAZEM	50.000
40 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
41 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		50*0.1*0.02	m^3	0.100	
				RAZEM	0.100
42 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		38.806*0.02+0.9*2.06*2*0.1+50*0.1*0.02	m^3	1.247	
				RAZEM	1.247
43 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 24km	m^3		
		1.247	m^3	1.247	
				RAZEM	1.247

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 35070 Użytkownik: Gracjan Szorek Usługi Kosztorysowe