

Nazwa inwestycji : Remont łazienki na parterze w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie

Adres Inwestycji : ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

INWESTOR : Urząd Statystyczny w Lublinie

Adres Inwestora : ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

Branża : ogólnobudowlana

**PRZEDMIAR - PARTER**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont łazienki parter</b>					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(2.39+1.57+1.18+2.49+1.16+2.45)*2*2.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.200</b>
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $2.39*1.57+1.18*2.49+1.16*2.45$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.532</b>
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu wejściowego do łazienki $0.10*2.05*0.3$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.062</b>
5	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.35	m m	2.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.350</b>
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome $9.53*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.060</b>
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ścian 56.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.200</b>
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 9.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
9	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 2 mm 9.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
10	KNR-W 2-02 0840-07 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,8x59,8 cm na zaprawie klejowej 56.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.200</b>
11	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 9.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-15 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit 9.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
15	kal. własna	Dostawa ościeżnic drewnianych . 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2+1.0*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.790</b>
18	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (2+2+1)*4	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (56.20+9.53)*0.03+0.9*2.05*4*0.08+1.2*0.6*0.10+0.6*0.6*0.4*2+0.5*0.4*0.3*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.042</b>
20	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynk. o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - pod baterie stojące 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR-W 2- 15 0207- 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR 4-02 0215-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 4-02 0211-01	Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR-W 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym przystosowanych dla os. niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Stelaż podtynkowy 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 analogia	Miska ustępowa lejowa, wisząca z deską sedesową twardą wolnoopadająca przystosowana dla os. niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Miska ustępowa lejowa, wisząca z deską sedesową twardą wolnoopadająca 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie poręczy dla os. niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
44	KNR-W 4- 01 0353- 15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
45	KNR 4-02 0508-01	Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłaczki o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 2-15 0419-01	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR 2-15 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm . Termostatyczny z głowicą termostatyczną .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
51	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
52	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53	KNR 5-08 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	KNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>