

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 121.11	m ² m ²	 121.110	
				RAZEM	121.110
2	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności 509.31	m ² m ²	 509.310	
				RAZEM	509.310
3	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
4	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elemen- tów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 14.0	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
5	NNRNKB d.1 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - SUFITY 121.11	m ² m ²	 121.110	
				RAZEM	121.110
6	NNRNKB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ŚCIANY 388.22	m ² m ²	 388.220	
				RAZEM	388.220
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznym sufitów 121.11	m ² m ²	 121.110	
				RAZEM	121.110
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznym ścian 388.22	m ² m ²	 388.220	
				RAZEM	388.220
9	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1.04*2.17	m ² m ²	 2.257	
				RAZEM	2.257
10	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km 1.10*2.30*0.2+1.1*2.2*0.05	m ³ m ³	 0.627	
				RAZEM	0.627