
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM
INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU ETAP I Pokoje 203,
204, 205A, 205, 206, 207, 208, 209, 234 Rezerwa 210A i 210
ADRES INWESTYCJI: 26-600 RADOM UL. PLANTY 39/45 DZ. NR EWID. 87/30
NAZWA INWESTORA: URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA: 02-134 WARSZAWA, ul. 1 SIERPANIA 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WANDA GRIGORIAN

DATA OPRACOWANIA:

MAJ 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

MAJ 2021

Data zatwierdzenia

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W
RADOMIU

Przedmiar i obejmuje remont pomieszczeń I piętra istniejącego budynku COIS w Radomiu. ETAP I
ETAP I Pokoje 203, 204, 205A, 205, 206, 207, 208, 209, 234 Rezerwa 210A i 210

Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.poz.172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt budowlany

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU					
1		Pomieszczenie 203			
1 d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		2,37 * 1,80	m2	4,27	
				RAZEM	4,27
3 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
4 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
5 d.1	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
6 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		12,90 * 10%	m2	1,29	
				RAZEM	1,29
7 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1	KNR 19-01 1020-06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii paneli PCV	m2		
		2,90 * (5,025 * 2 + 2,58) - 0,90 * 2,06 * 2	m2	32,92	
				RAZEM	32,92
10 d.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
11 d.1	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m2		
		0,12 * (0,05 * 2 + 2,06) * 2	m2	0,52	
				RAZEM	0,52
12 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		(12,90 * (0,10 + 0,05) + 2,06 * 2 * 0,10 + 32,92 * 0,01 + 0,12 * 0,05 * 2,06 * 2) * 1,3	m3	3,51	
				RAZEM	3,51
13 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,0 + 2,06 * 2) * 2	m	10,24	
				RAZEM	10,24
14 d.1	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		38	szt.	38,00	
				RAZEM	38,00
15 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	3,0 * (5,025 + 2,58) * 2 - (1,0 * 2,06 * 2 + 2,37 * 1,80)	m2	37,24	
	ościeża	0,13 * (2,37 + 1,80 * 2)	m2	0,78	
				RAZEM	38,02
16 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	3,0 * (5,025 + 2,58) * 2 - (1,0 * 2,06 * 2 + 2,37 * 1,80)	m2	37,24	
	ościeża	0,13 * (2,37 + 1,80 * 2)	m2	0,78	
				RAZEM	38,02
17 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		37,24	m2	37,24	
				RAZEM	37,24
18 d.1	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		0,78	m2	0,78	
				RAZEM	0,78
19 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		37,24 + 0,78	m2	38,02	
				RAZEM	38,02
20 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		0,7	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
21 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
22 d.1	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
23 d.1	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
24 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
25 d.1	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
26 d.1	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
27 d.1	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
28 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
29 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
30 d.1	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m2, posiadającej atest trudnozapalności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
31 d.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,025 + 2,58) * 2 - 1,0 * 2	m	13,21	
				RAZEM	13,21
32 d.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0 * 2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
33 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, jednoskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
	D2	1,0 * 2,06 * 2	m2	4,12	
				RAZEM	4,12
35 d.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		12,90	m2	12,90	
				RAZEM	12,90
36 d.1	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		3,60 + 2,40	m	6,00	
				RAZEM	6,00

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Pomieszczenie 204			
37 d.2	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		2,37 * 1,80 + 4,75 * 1,80	m2	12,82	
				RAZEM	12,82
39 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
40 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
41 d.2	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
42 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		40,50 * 10%	m2	4,05	
				RAZEM	4,05
43 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,50 * 2,06	m2	3,09	
				RAZEM	3,09
45 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
46 d.2	KNR 19-01 1020-06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii paneli PCV	m2		
		2,90 * (5,175 * 2 + 7,98) - (0,90 * 2,06 + 1,50 * 2,06)	m2	48,21	
				RAZEM	48,21
47 d.2	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
48 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		(40,50 * (0,10 + 0,05) + (0,90 * 2,06 + 3,09) * 0,10 + 48,21 * 0,01) * 1,3	m3	9,17	
				RAZEM	9,17
49 d.2	KNR 9-29 0304-01	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 <i>Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"</i>	m		
		2,06 * 2 + 1,0 * 4	m	8,12	

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,12
50 d.2	KNR 9-29 0305-01	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² o grubości izolacji 7,5 cm	m ²		
		1,0 * 2,06	m ²	2,06	
				RAZEM	2,06
51 d.2	KNR 9-29 0306-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
		1,0 * 2,06	m ²	2,06	
				RAZEM	2,06
52 d.2	KNR 9-29 0306-03	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - każda następną warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
		1,0 * 2,06	m ²	2,06	
				RAZEM	2,06
53 d.2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - korytarz	m		
		(1,50 + 2,06 * 2) * 2	m	11,24	
				RAZEM	11,24
54 d.2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		61	szt.	61,00	
				RAZEM	61,00
55 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
	ściany	3,0 * (5,175 + 7,98) * 2 - (1,0 * 2,06 + 1,50 * 2,06 + 2,37 * 1,80 + 4,75 * 1,80)	m ²	60,96	
	ościeża	0,13 * (2,37 + 4,75 + 1,80 * 4)	m ²	1,86	
				RAZEM	62,82
56 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	ściany	3,0 * (5,175 + 7,98) * 2 - (1,0 * 2,06 + 1,50 * 2,06 + 2,37 * 1,80 + 4,75 * 1,80)	m ²	60,96	
	ościeża	0,13 * (2,37 + 4,75 + 1,80 * 4)	m ²	1,86	
				RAZEM	62,82
57 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		60,96	m ²	60,96	
				RAZEM	60,96
58 d.2	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		1,86	m ²	1,86	
				RAZEM	1,86
59 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		60,96	m ²	60,96	
				RAZEM	60,96
60 d.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m ²		
		0,7 + 1,0	m ²	1,70	
				RAZEM	1,70
61 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
62 d.2	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
63 d.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
64 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
65 d.2	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
66 d.2	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
67 d.2	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
68 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
69 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
70 d.2	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m2, posiadającej atest trudnozapałności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
71 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$(5,175 + 7,98) * 2 - (1,0 + 1,50)$	m	23,81	
				RAZEM	23,81
72 d.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0 + 1,50	m	2,50	
				RAZEM	2,50
73 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, dwuskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
		1,50 * 2,06	m2	3,09	
				RAZEM	3,09
75 d.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
76 d.2	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		3,60 + 2,40	m	6,00	
				RAZEM	6,00
3		Pomieszczenie 205A			
77 d.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
78 d.3	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		4,75 * 1,80	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
79 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
80 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
81 d.3	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
82 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		27,20 * 10%	m2	2,72	
				RAZEM	2,72
83 d.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
85 d.3	KNR 19-01 1020-06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii paneli PCV	m2		
		2,90 * (5,175 * 2 + 5,28) - (0,90 * 2,06 * 2 + 1,50 * 2,06) + 27,20	m2	65,73	
				RAZEM	65,73

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.3	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m2		
		$0,12 * (0,05 * 2 + 2,06) * 2$	m2	0,52	
				RAZEM	0,52
87 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		$(27,20 * 0,10 + 0,90 * 2,06 * 0,10 + 65,73 * 0,01 + 0,12 * 0,10 * 2,06) * 1,3$	m3	4,66	
				RAZEM	4,66
88 d.3	KNR 9-29 0306-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		$1,0 * 2,06$	m2	2,06	
				RAZEM	2,06
89 d.3	KNR 9-29 0306-03	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		$1,0 * 2,06$	m2	2,06	
				RAZEM	2,06
90 d.3	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - korytarz	m		
		$(1,0 + 2,06 * 2) * 2$	m	10,24	
				RAZEM	10,24
91 d.3	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		52	szt.	52,00	
				RAZEM	52,00
92 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	$3,0 * (5,175 + 5,28) * 2 - (1,0 * 2,06 + 4,75 * 1,80)$	m2	52,12	
	ościeża	$0,13 * (4,75 + 1,80 * 2)$	m2	1,09	
				RAZEM	53,21
93 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	$3,0 * (5,175 + 5,28) * 2 - (1,0 * 2,06 + 4,75 * 1,80)$	m2	52,12	
	ościeża	$0,13 * (4,75 + 1,80 * 2)$	m2	1,09	
				RAZEM	53,21
94 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		52,12	m2	52,12	
				RAZEM	52,12
95 d.3	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		1,09	m2	1,09	
				RAZEM	1,09
96 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		53,21	m2	53,21	
				RAZEM	53,21
97 d.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
99 d.3	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
100 d.3	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
101 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
102 d.3	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
103 d.3	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
104 d.3	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
105 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
106 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
107 d.3	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m ² , posiadającej atest trudnozapałności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
108 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,175 + 5,28) * 2 - 0,90	m	20,01	
				RAZEM	20,01
109 d.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.3	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, jednoskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
	D2	1,0 * 2,06	m2	2,06	
				RAZEM	2,06
112 d.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		27,20	m2	27,20	
				RAZEM	27,20
113 d.3	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		3,60 + 2,40	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4		Pomieszczenie 205			
114 d.4	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		2,37 * 1,80 + 4,75 * 1,80	m2	12,82	
				RAZEM	12,82
116 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
117 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
118 d.4	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
119 d.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		40,50 * 10%	m2	4,05	
				RAZEM	4,05
120 d.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,50 * 2,06	m2	3,09	
				RAZEM	3,09
121 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
122 d.4	KNR 19-01 1020-06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii paneli PCV	m2		
		2,90 * (5,23 * 2 + 0,12 * 2 + 7,805) - (0,90 * 2,06 + 1,50 * 2,06) + 40,50	m2	89,22	

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	89,22
123 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		$(40,50 * 0,10 + 3,09 * 0,10 + 89,22 * 0,01) * 1,3$	m3	6,83	
				RAZEM	6,83
124 d.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - korytarz	m		
		$(1,50 + 2,06 * 2) * 2$	m	11,24	
				RAZEM	11,24
125 d.4	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - korytarz	m		
		$(1,50 + 2,06 * 2)$	m	5,62	
				RAZEM	5,62
126 d.4	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		61	szt.	61,00	
				RAZEM	61,00
127 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	$3,0 * (5,23 + 7,805 + 0,12) * 2 - (0,90 * 2,06 + 1,50 * 2,06 + 2,37 * 1,80 + 4,75 * 1,80)$	m2	61,17	
	ościeża	$0,13 * (2,37 + 4,75 + 1,80 * 4)$	m2	1,86	
				RAZEM	63,03
128 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	$3,0 * (5,23 + 7,805 + 0,12) * 2 - (0,90 * 2,06 + 1,50 * 2,06 + 2,37 * 1,80 + 4,75 * 1,80)$	m2	61,17	
	ościeża	$0,13 * (2,37 + 4,75 + 1,80 * 4)$	m2	1,86	
				RAZEM	63,03
129 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		61,17	m2	61,17	
				RAZEM	61,17
130 d.4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		1,86	m2	1,86	
				RAZEM	1,86
131 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		63,03	m2	63,03	
				RAZEM	63,03
132 d.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		$0,7 + 1,0$	m2	1,70	
				RAZEM	1,70
133 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
134 d.4	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
135 d.4	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
136 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
137 d.4	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
138 d.4	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
139 d.4	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
140 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
141 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
142 d.4	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m2, posiadającej atest trudnozapalności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
143 d.4	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$(5,23 + 7,805 + 0,12) * 2 - (0,90 + 1,50)$	m	23,91	
				RAZEM	23,91
144 d.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50
145 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
146 d.4	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, dwuskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
		1,50 * 2,06	m2	3,09	
				RAZEM	3,09

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.4	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		40,50	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
148 d.4	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		3,60 + 2,40	m	6,00	
				RAZEM	6,00
5		Pomieszczenie 206			
149 d.5	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
150 d.5	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		2,0 * 1,80	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
151 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
152 d.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
153 d.5	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
154 d.5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		13,60 * 10%	m2	1,36	
				RAZEM	1,36
155 d.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
156 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
157 d.5	KNR 19-01 1020-06 analogia	Ostrożny demontaż boazerii paneli PCV	m2		
		2,90 * (5,48 * 2 + 0,27 * 2 + 2,58) - 0,90 * 2,06 * 3	m2	35,27	
				RAZEM	35,27
158 d.5	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
159 d.5	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m2		
		0,12 * (0,05 * 2 + 2,06) * 2 * 3	m2	1,56	
				RAZEM	1,56

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		$(13,60 * (0,10 + 0,05) + 0,90 * 2,06 * 3 * 0,10 + 35,27 * 0,01 + 0,12 * 0,10 * 2,06 * 3) * 1,3$	m3	3,93	
				RAZEM	3,93
161 d.5	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		$(1,0 + 2,06 * 2) * 6$	m	30,72	
				RAZEM	30,72
162 d.5	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		41	szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
163 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	$3,0 * (5,48 + 0,27 + 2,58) * 2 - (1,0 * 2,06 * 3 + 2,0 * 1,80)$	m2	40,20	
	ościeża	$0,13 * (2,0 + 1,80 * 2)$	m2	0,73	
				RAZEM	40,93
164 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	$3,0 * (5,48 + 0,27 + 2,58) * 2 - (1,0 * 2,06 * 3 + 2,0 * 1,80)$	m2	40,20	
	ościeża	$0,13 * (2,0 + 1,80 * 2)$	m2	0,73	
				RAZEM	40,93
165 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		40,20	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
166 d.5	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		0,73	m2	0,73	
				RAZEM	0,73
167 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		40,93	m2	40,93	
				RAZEM	40,93
168 d.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		0,7	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
169 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
170 d.5	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
171 d.5	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
173 d.5	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
174 d.5	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
175 d.5	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
176 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
177 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
178 d.5	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m ² , posiadającej atest trudnozapałności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60
179 d.5	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		$(5,48 + 0,27 + 2,58) * 2 - 1,0 * 3$	m	13,66	
				RAZEM	13,66
180 d.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		$1,0 * 3$	m	3,00	
				RAZEM	3,00
181 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
182 d.5	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, jednoskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z sztyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
	D2	$1,0 * 2,06 * 3$	m2	6,18	
				RAZEM	6,18
183 d.5	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		13,60	m2	13,60	
				RAZEM	13,60

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.5	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		1,80 * 2	m	3,60	
				RAZEM	3,60
6		Pomieszczenie 207			
185 d.6	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
186 d.6	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		2,37 * 1,80	m2	4,27	
				RAZEM	4,27
187 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
188 d.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
189 d.6	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
190 d.6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		12,60 * 10%	m2	1,26	
				RAZEM	1,26
191 d.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
192 d.6	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
193 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		12,60 * (0,10 + 0,05) * 1,3	m3	2,46	
				RAZEM	2,46
194 d.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	3,0 * (5,04 + 2,515) * 2 - (1,0 * 2,06 + 2,37 * 1,80)	m2	39,00	
	ościeża	0,13 * (2,37 + 1,80 * 2)	m2	0,78	
				RAZEM	39,78
195 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	3,0 * (5,04 + 2,515) * 2 - (1,0 * 2,06 + 2,37 * 1,80)	m2	39,00	
	ościeża	0,13 * (2,37 + 1,80 * 2)	m2	0,78	
				RAZEM	39,78

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		39,0	m2	39,00	
				RAZEM	39,00
197 d.6	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		0,78	m2	0,78	
				RAZEM	0,78
198 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		39,45	m2	39,45	
				RAZEM	39,45
199 d.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		0,7	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
200 d.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
201 d.6	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
202 d.6	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
203 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
204 d.6	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
205 d.6	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
206 d.6	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
207 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
208 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.6	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m ² , posiadającej atest trudnozapałności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m ²		
		12,60	m ²	12,60	
				RAZEM	12,60
210 d.6	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,04 + 2,515) * 2 - 1,0	m	14,11	
				RAZEM	14,11
211 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
212 d.6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		12,60	m ²	12,60	
				RAZEM	12,60
213 d.6	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		3,0 + 4,20	m	7,20	
				RAZEM	7,20
7		Pomieszczenie 208			
214 d.7	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
215 d.7	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		2,0 * 1,80	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
216 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m ²		
		15,20	m ²	15,20	
				RAZEM	15,20
217 d.7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m ²		
		15,20	m ²	15,20	
				RAZEM	15,20
218 d.7	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m ²		
		15,20	m ²	15,20	
				RAZEM	15,20
219 d.7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		15,20 * 10%	m ²	1,52	
				RAZEM	1,52
220 d.7	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
222 d.7	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m2		
		$0,12 * (0,05 * 2 + 2,06) * 2$	m2	0,52	
				RAZEM	0,52
223 d.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		$(15,20 * 0,10 + 0,90 * 2,06 * 0,10 + 0,12 * 0,10 * 2,06) * 1,3$	m3	2,25	
				RAZEM	2,25
224 d.7	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		$(1,0 + 2,06 * 2) * 2$	m	10,24	
				RAZEM	10,24
225 d.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	$3,0 * (5,48 + 2,885 + 0,51 * 2) * 2 - (1,0 * 2,06 + 2,0 * 1,80)$	m2	50,65	
	ościeża	$0,13 * (2,0 + 1,80 * 2)$	m2	0,73	
				RAZEM	51,38
226 d.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
227 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	$3,0 * (5,48 + 2,885 + 0,51 * 2) * 2 - (1,0 * 2,06 + 2,0 * 1,80)$	m2	50,65	
	ościeża	$0,13 * (2,0 + 1,80 * 2)$	m2	0,73	
				RAZEM	51,38
228 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	sufit	15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
229 d.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		50,65	m2	50,65	
				RAZEM	50,65
230 d.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
231 d.7	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		0,73	m2	0,73	
				RAZEM	0,73
232 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		$50,65 + 0,73 + 15,20$	m2	66,58	
				RAZEM	66,58
233 d.7	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		0,7	m2	0,70	
				RAZEM	0,70

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
235	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
236	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
237	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
238	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
239	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
240	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
241	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
242	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
243	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m2, posiadającej atest trudnozapałności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		15,20	m2	15,20	
				RAZEM	15,20
244	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$(5,48 + 2,885 + 0,51 * 2) * 2 - 1,0$	m	17,77	
				RAZEM	17,77
245	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
246	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.7	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, jednoskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
	D2	1,0 * 2,06	m2	2,06	
				RAZEM	2,06
248 d.7	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		3,50 + 4,0	m	7,50	
				RAZEM	7,50
8		Pomieszczenie 209			
249 d.8	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
250 d.8	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		4,40 * 1,80	m2	7,92	
				RAZEM	7,92
251 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
252 d.8	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
253 d.8	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
254 d.8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		27,80 * 10%	m2	2,78	
				RAZEM	2,78
255 d.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
256 d.8	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
257 d.8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		27,80 * (0,10 + 0,05) * 1,3	m3	5,42	
				RAZEM	5,42
258 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	3,0 * (5,115 + 5,48) * 2 - (1,0 * 2,06 + 4,40 * 1,80)	m2	53,59	

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ościeża	0,13 * (4,40 + 1,80 * 2)	m2	1,04	
				RAZEM	54,63
259 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	3,0 * (5,115 + 5,48) * 2 - (1,0 * 2,06 + 4,40 * 1,80)	m2	53,59	
	ościeża	0,13 * (4,40 + 1,80 * 2)	m2	1,04	
				RAZEM	54,63
260 d.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		53,59	m2	53,59	
				RAZEM	53,59
261 d.8	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		1,04	m2	1,04	
				RAZEM	1,04
262 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		54,63	m2	54,63	
				RAZEM	54,63
263 d.8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
264 d.8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
265 d.8	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
266 d.8	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
267 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
268 d.8	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
269 d.8	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
270 d.8	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
271 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		27,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
272 d.8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		27,80	m ²	27,80	
				RAZEM	27,80
273 d.8	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m ² , posiadającej atest trudnozapalności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m ²		
		27,80	m ²	27,80	
				RAZEM	27,80
274 d.8	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,115 + 5,48) * 2 - 1,0	m	20,19	
				RAZEM	20,19
275 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
276 d.8	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		27,80	m ²	27,80	
				RAZEM	27,80
277 d.8	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		1,80 + 4,0	m	5,80	
				RAZEM	5,80
9		Pomieszczenie 234			
278 d.9	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
279 d.9	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
		1,80 * 1,80	m ²	3,24	
				RAZEM	3,24
280 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m ²		
		24,70 - 1,53 * 2,21	m ²	21,32	
				RAZEM	21,32
281 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,53 * 2,21 + 3,40	m ²	6,78	
				RAZEM	6,78
282 d.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m ²		
		24,70 + 3,40	m ²	28,10	
				RAZEM	28,10
283 d.9	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m ²		
		24,70 + 3,40	m ²	28,10	
				RAZEM	28,10
284 d.9	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(24,70 + 3,40) * 10\%$	m2	2,81	
				RAZEM	2,81
285 d.9	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
286 d.9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
287 d.9	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,90 * (2,21 + 1,63) * 2 - 0,80 * 2,06$	m2	20,62	
				RAZEM	20,62
288 d.9	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$(3,0 * (2,21 * 2 + 3,40) - 0,80 * 2,06 * 2) * 2$	m2	40,33	
				RAZEM	40,33
289 d.9	KNR 9-29 0202-03	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm	m2		
		$3,0 * (2,21 * 2 + 3,40) - 0,80 * 2,06 * 2$	m2	20,16	
				RAZEM	20,16
290 d.9	KNR 9-29 0203-03	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm	m2		
		$3,0 * (2,21 * 2 + 3,40) - 0,80 * 2,06 * 2$	m2	20,16	
				RAZEM	20,16
291 d.9	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		28,10	m2	28,10	
				RAZEM	28,10
292 d.9	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m2		
		$0,12 * (0,05 * 2 + 2,06) * 2$	m2	0,52	
				RAZEM	0,52
293 d.9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		$(28,10 * 0,10 + (0,90 + 0,80) * 2,06 * 0,10 + 20,62 * 0,03 + 20,16 * 0,05 + 28,10 * 0,05 + 0,12 * 0,10 * 2,06) * 1,3$	m3	8,08	
				RAZEM	8,08
294 d.9	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		$(1,0 + 2,06 * 2) * 2$	m	10,24	
				RAZEM	10,24
295 d.9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$3,0 * (2,21 + 1,63)$	m2	11,52	
				RAZEM	11,52
296 d.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	$3,0 * (5,43 + 5,37) * 2 - (1,0 * 2,06 + 1,80 * 1,80) - 11,52$	m2	47,98	
	ościeża	$0,13 * (1,80 + 1,80 * 2)$	m2	0,70	

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,68
297 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	$3,0 * (5,43 + 5,37) * 2 - (1,0 * 2,06 + 1,80 * 1,80)$	m2	59,50	
	ościeża	$0,13 * (1,80 + 1,80 * 2)$	m2	0,70	
				RAZEM	60,20
298 d.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		59,50	m2	59,50	
				RAZEM	59,50
299 d.9	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		0,70	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
300 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		60,20	m2	60,20	
				RAZEM	60,20
301 d.9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		0,70	m2	0,70	
				RAZEM	0,70
302 d.9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłóży	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
303 d.9	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłóży przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
304 d.9	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
305 d.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
306 d.9	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
307 d.9	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
308 d.9	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
309 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		28,50	m ²	28,50	
				RAZEM	28,50
311 d.9	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m ² , posiadającej atest trudnozapałności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m ²		
		28,50	m ²	28,50	
				RAZEM	28,50
312 d.9	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,43 + 5,37) * 2 - 1,0	m	20,60	
				RAZEM	20,60
313 d.9	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
314 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
315 d.9	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, jednoskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m ²		
	D2	1,0 * 2,06	m ²	2,06	
				RAZEM	2,06
316 d.9	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		28,50	m ²	28,50	
				RAZEM	28,50
317 d.9	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		3,50 * 2	m	7,00	
				RAZEM	7,00
10		Pomieszczenie rezerwe Pomieszczenie 210			
318 d.10	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
319 d.10	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		4,75 * 1,80	m ²	8,55	
				RAZEM	8,55
320 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m ²		
		27,50	m ²	27,50	
				RAZEM	27,50

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
321 d.10	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
322 d.10	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
323 d.10	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		27,50 * 10%	m2	2,75	
				RAZEM	2,75
324 d.10	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
325 d.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
326 d.10	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		3,0 * 4,75 * 2 - 0,90 * 2,06 * 2	m2	24,79	
				RAZEM	24,79
327 d.10	KNR 9-29 0202-03	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm	m2		
		3,0 * 4,75 - 0,90 * 2,06	m2	12,40	
				RAZEM	12,40
328 d.10	KNR 9-29 0203-04	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków ponad 50 cm	m2		
		3,0 * 4,75 - 0,90 * 2,06	m2	12,40	
				RAZEM	12,40
329 d.10	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m2		
		0,12 * (0,05 * 2 + 2,06) * 2	m2	0,52	
				RAZEM	0,52
330 d.10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		(15,20 * 0,10 + 0,90 * 2,06 * 2 * 0,10 + 12,40 * 0,12 + 0,12 * 0,10 * 2,06) * 1,3	m3	4,42	
				RAZEM	4,42
331 d.10	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2		
		3,10 * 4,75 - 1,0 * 2,06	m2	12,66	
				RAZEM	12,66
332 d.10	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		(1,0 + 2,06 * 2) * 2	m	10,24	
				RAZEM	10,24
333 d.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	3,0 * (5,19 * 2 + 5,23 + 0,25 * 2) - (1,0 * 2,06 + 4,75 * 1,80)	m2	37,72	
	ościeża	0,13 * (4,75 + 1,80 * 2)	m2	1,09	

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,81
334 d.10	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
335 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany ościeża	$3,0 * (5,19 + 5,23 + 0,25) * 2 - (1,0 * 2,06 * 2 + 4,75 * 1,80)$ $0,13 * (4,75 + 1,80 * 2)$	m2 m2	51,35 1,09	
				RAZEM	52,44
336 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	sufit	27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
337 d.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		51,35	m2	51,35	
				RAZEM	51,35
338 d.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
339 d.10	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		1,09	m2	1,09	
				RAZEM	1,09
340 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		$51,35 + 27,50 + 1,09$	m2	79,94	
				RAZEM	79,94
341 d.10	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
342 d.10	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłóży	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
343 d.10	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłóży przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
344 d.10	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
345 d.10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
346 d.10	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
347 d.10	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
348 d.10	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
349 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
350 d.10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
351 d.10	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m2, posiadającej atest trudnozapałności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		27,50	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
352 d.10	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		$(5,19 + 5,23 + 0,25) * 2 - 1,0 * 2$	m	19,34	
				RAZEM	19,34
353 d.10	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0 * 2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
354 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
355 d.10	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, jednoskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
	D2	1,0 * 2,06 * 2	m2	4,12	
				RAZEM	4,12
356 d.10	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		2,40 + 4,0	m	6,40	
				RAZEM	6,40
11		Pomieszczenie rezerwowe Pomieszczenie 210A			
357 d.11	analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie folią kompletu mebli, ponowne wniesienie po zakończeniu remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358 d.11	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		4,75 * 1,80	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
359 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami	m2		
		14,0 + 13,80	m2	27,80	
				RAZEM	27,80
360 d.11	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
361 d.11	KNR-W 4-01 0518-06 analogia	Rozbiórka izolacji	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
362 d.11	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		28,50 * 10%	m2	2,85	
				RAZEM	2,85
363 d.11	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
364 d.11	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
365 d.11	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		3,0 * 5,48 * 2	m2	32,88	
				RAZEM	32,88
366 d.11	KNR 9-29 0202-03	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm	m2		
		3,0 * 5,48	m2	16,44	
				RAZEM	16,44
367 d.11	KNR 9-29 0203-04	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków ponad 50 cm	m2		
		3,0 * 5,48	m2	16,44	
				RAZEM	16,44
368 d.11	KNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		13,80	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
369 d.11	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m2		
		0,12 * (0,05 * 2 + 2,06) * 2	m2	0,52	
				RAZEM	0,52
370 d.11	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m3		
		(28,50 * 0,10 + 13,80 * 0,05 + 0,90 * 2,06 * 0,10 + 16,44 * 0,12 + 0,12 * 0,10 * 2,06) * 1,3	m3	7,44	
				RAZEM	7,44

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
371 d.11	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		(1,0 + 2,06 * 2) * 2	m	10,24	
				RAZEM	10,24
372 d.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściany	3,0 * (5,48 * 2 + 5,31) * 2 - (1,0 * 2,06 + 4,75 * 1,80)	m2	87,01	
	ościeża	0,13 * (4,75 + 1,80 * 2)	m2	1,09	
				RAZEM	88,10
373 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ściany	3,0 * (5,48 + 5,31) * 2 - (1,0 * 2,06 * 2 + 4,75 * 1,80)	m2	52,07	
	ościeża	0,13 * (4,75 + 1,80 * 2)	m2	1,09	
				RAZEM	53,16
374 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		52,07	m2	52,07	
				RAZEM	52,07
375 d.11	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m2		
		1,09	m2	1,09	
				RAZEM	1,09
376 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno-akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		53,16	m2	53,16	
				RAZEM	53,16
377 d.11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie grzejników emaliami akrylowymi do grzejników o dużej odporności na działanie wysokich temperatur i żółknięcie, półmatowymi w kolorze białym	m2		
		0,7 * 2	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
378 d.11	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
379 d.11	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
380 d.11	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
381 d.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 30 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
382 d.11	KNR W-01 0206-01	Podkład na warstwie rozdzielającej - warstwa rozdzielająca <i>Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm</i>	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
383 d.11	KNR W-01 0206-04	Podkład szybkowiązący o grubości 3 cm układany ręcznie na warstwie rozdzielającej	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
384 d.11	KNR W-01 0206-02	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
385 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
386 d.11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
387 d.11	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o składzie runa 100% PA, masie runa >850 g/m2, posiadającej atest trudnozapalności oraz antystatyczności, odpornej na kółka mebli. Klasa użytkowania wykładziny 33	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
388 d.11	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		(5,48 * 2 + 5,31) * 2 - 1,0 * 2	m	30,54	
				RAZEM	30,54
389 d.11	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
390 d.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
391 d.11	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, jednoskrzydłowe płytowe, wzmocnione, powierzchnia gładka malowana fabrycznie. Ościeżnice stalowe uniwersalne, powierzchnia wykończona jak drzwi. Kolor drzwi i ościeżnic szaro-niebieski zbliżony do RAL 5007. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce.	m2		
	D2	1,0 * 2,06	m2	2,06	
				RAZEM	2,06
392 d.11	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		28,50	m2	28,50	
				RAZEM	28,50
393 d.11	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż odbojnic ściennych z płyt wiórowych twardych laminowanych o przekroju 30x2,5 cm. Powierzchnia wykończona dwukrotnym malowaniem emalią kryjąca do drewna w kolorze szaro-niebieskim zbliżonym do RAL 5007. Mocowanie odbojnic do ścian kołkami stalowymi metodą klejenia z ukrytym łbem.	m		
		2,40 + 3,0	m	5,40	
				RAZEM	5,40