PRZEDMIAR

Załącznik nr 14 do OPZ
sprawa numer: 4/DB/PN/2018

Spis kodów CPV:

45111300-1 PRACE ROZBIÓRKOWE - STWiORB SST B.01.00
45000000-7 PRACE BUDOWLANE
45410000-4 TYNKOWANIE - STWiORB SST B.02.00
45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - STWiORB SST B.03.00
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE - STWiORB SST B.04.00
45421000-4 STOLARKA - STWiORB SST B.05.00
45262500-6 ROBOTY MURARSKIE - STWiORB SST B.06.00
45262300-4 BETONOWANIE - STWiORB SST B.07.00
45112000-5 ROBOTY ZIEMNE - STWiORB SST B.08.00
45320000-6 IZOLACJE - STWiORB SST B.09.00
45261000-4 POKRYCIE DACHOWE - STWiORB SST B.10.00
45262100-2 RUSZTOWANIA - STWiORB SST B.11.00
45111291-4 NAWIERZCHNIE - STWiORB SST B.12.00
45332000-3 ROBOTY SANITARNE - STWIORB SANITARNA

Adres inwestycji	: 05-140 Serock, Jachranka 81
Inwestor	: Główny Urząd Statystyczny
Adres inwestora	: 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208
Branża	: Budowlana,Sanitarna
Data opracowania	: listopada 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót: **0,00 zł**

Słownie: *zero zł zero gr*

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (III kw. 2017), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
listopada 2017

Data zatwierdzenia

I. Przed rozbudową (wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji)

- Pow. zabudowy – 2.527,66 m^2
- Pow. użytkowa – 3.779,13 m^2
- Kubatura – 15.764,62 m^2
- Szer. elewacji frontowej (od drogi publicznej 431/3) – 94,16 m
- Wysokość (nie zmienia się) – 9,40 m
- Liczba kondygnacji (nie zmienia się) – 2 nadziemne

2. Po rozbudowie (wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji)

- Pow. zabudowy po rozbudowie – 2 589,02 m^2
- Pow. zabudowy kotłowni i klatki schodowej – 46,70 m^2
- Powierzchnia użytkowa po rozbudowie – 3.825,83 m^2
- Kubatura części dobudowanych – 227,45 m^3
- Kubatura po rozbudowie – 15.992,07 m^3
- Szerokość elewacji frontowej (od drogi publicznej 431/3) – 96,14 m
- Wysokość (nie zmienia się) – 9,40 m
- Liczba kondygnacji (nie zmienia się) – 2 nadziemne

II. Sytuacja

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wolnostojącego budynku konferencyjno-hotelowego (Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS)w Jachrance na działkach nr geod. działek: 403/3, 403/4, 403/7,403/9 w obrębie: wieś Jachranka, gm. Serock.

Poza budynkiem głównym (konferencyjno-hotelowym) na działkach znajdują się budynki gospodarcze,napowietrzna linia średniego napięcia, słup z transformatorem i doziemne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i kablowe.

Budynek rozbudowywany znajduje się w centralnej części działki 403/3, ma kształt zbliżony do litery H i składa się z pięciu połączonych ze sobą segmentów: A, B, C, D, E.

Segmenty D i E w całości zlokalizowane są w centralnej części działki 403/3. Południowe części segmentów C i A znajdują na 403/4. Zachodnia część segmentu B znajduje się na działkach 403/9 i 403/7. Budynki gospodarcze znajdują się w północnej części działek 403/3 i 403/9, w południowo-wschodniej części działki 403/4 i w południowej części działki 403/9. W północnej części działki 403/7 zlokalizowany słup napowietrznej linii energetycznej. Na terenie znajdują się budynki gospodarcze.Teren jest całkowicie ogrodzony.

Projektuje sięna działce 403/9 dobudowaniedo segmentu B kotłowni (przy elewacji zachodniej) i na działce 403/3 dobudowanie do segmentu D klatki schodowej (przy elewacji północnej).Ponadto projektuje się dodatkowe wyjściaewakuacyjne.

III. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek pełni funkcję konferencyjno-hotelową. Znajdują się w nim sale wykładowe, pokoje hotelowe, stołówka i zaplecze kuchenne. Obiekt stanowi zespół pięciu połączonych ze sobą segmentów.

Segment A – pełni funkcję hotelową, posiada 2 kondygnacje naziemne z częściową nadbudową trzeciejkondygnacji
Segment B – pełni funkcję gastronomiczną, 1 kondygnacja naziemna
Segment C – pełni funkcję dydaktyczną, 1 kondygnacja naziemna
Segment D – pełni funkcję hotelową, 2 kondygnacje naziemne

Segment E – łącznik z recepcją, 1 kondygnacja naziemna.

IV. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek istniejący wykonany w technologii żelbetowej (prefabrykowanej i wylewanej na budowie). Stropy kanałowe DZ3, konstrukcja ścian żelbetowa lub wielkoblokowa. Ściany działowe i osłonowe z cegły dziurawki lub gazobetonu. Dach płaski z płyt korytkowych na ścianach ażurowych, kryty papą.

V. Rozwiązanie projektowe

W celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zaprojektowano jego rozbudowę o kotłownię zlokalizowaną na parterze segmentu B i zewnętrzną klatkę schodowąprzy segmencie D. Zaprojektowano dodatkowe wyjścia z klatek schodowych i pomieszczeń na parterze.
W ramach dostosowania obiektu do pobytu osób niepełnosprawnych zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano przebudowę dwóch pokoi hotelowych w sekcji hotelowej D wraz ze zlokalizowanymi w nich łazienkami, a także wydzielenie z toalet przy salach konferencyjnych w segmencie C dodatkowego WC dla osób niepełnosprawnych.

VI. Wytyczne do zagospodarowania terenu

1. Wykonanie utwardzonych (kostka brukowa) dojść pieszych: z wyjścia z klatki schodowej w segmencie D, z Sali konferencyjnej w segmencie C i z korytarza w segmencie A.
2. Korekta drogi zjazdowej na plac manewrowy na zapleczu segmentu B, poprzez przełożenie krawężnika, utwardzenie i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej ok. 12,5 m^2.

VII. Zestawienie powierzchni dobudowywanych i przebudowywanych pomieszczeń

Lp.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. [m²]
1	DS 0.3	Klatka schodowa - rozbudowa	gres	12,19
2	B 0.19	Kotłownia - rozbudowa	pos. epoksydowa	23,10
3	D 0.09	Pokój - przebudowa	wykładzina	18,94
4	D 0.06	Pokój - przebudowa	wykładzina	16,62
5	D 0.11	Łazienka	gres	2,36
6	D 0.06	Łazienka	gres	2,40
5	C 0.12	WC niepełnosprawnych	gres	5,0
			Razem	80,61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1	**45111300-1**	**DZIAŁ: PRACE ROZBIÓRKOWE - STWiORB SST B.01.00**			
1 d.1	**KNR 4-01 0426-02 analogia - STWiORB SST B.01.00**	**Rozebranie obicia ścian z okładziny ściennej drewnopodobnej pokrytej folią PCV wraz z łatami drewnianymi**	**m2**		
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		(6,32+2,06+6,32)*2,77	m2	40,72	
		Komunikacja D038			
		(24,55+24,55)*2,50	m2	122,75	
		Komunikacja D1.39			
		(41,60+1,90+41,60)*2,50	m2	212,75	
		RAZEM	m2		**376,22**
2 d.1	**KNNR 3 0601-01**	**Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach**	**m2**		
		8,38*4,80	m2	40,22	
		RAZEM	m2		**40,22**
3 d.1	**Kalkulacja własna - STWiORB SST B.01.00**	**Usunięcie nawierzchni asfaltowej z podbudową - pod schody zewnętrzne D21**	**kpl.**		
		1	kpl.	1,00	
		RAZEM	kpl.		**1,00**
4 d.1	**KNR 4-01 0701-05 - STWiORB SST B.01.00**	**Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2**	**m2**		
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		(6,32+2,06+6,32)*2,77	m2	40,72	
		RAZEM	m2		**40,72**
5 d.1	**KNR-W 4-01 0353-07 analogia - STWiORB SST B.01.00**	**Wykucie ościeżnic drzwi**	**szt.**		
		Jadalnia i bufet B001			
		2	szt.	2,00	
		Komunikacja B009			
		2	szt.	2,00	
		Komunikacja C011			
		3	szt.	3,00	
		Sala seminaryjna C006			
		2	szt.	2,00	
		Pomieszczenie biurowe C001 i C002			
		1	szt.	1,00	
		Sanitariat dla osób niepełnosprawnych C012			
		1+1	szt.	2,00	
		Pom. gospodarcze D001			
		1	szt.	1,00	
		Pom. gospodarcze D001			
		1	szt.	1,00	
		Komunikacja D038			
		1+1+2	szt.	4,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		2	szt.	2,00	
		Kuchnia D020			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		1	szt.	1,00	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		4	szt.	4,00	
		RAZEM	szt.		**25,00**
6 d.1	**KNR 4-04 0406-04 - analogia - STWiORB SST B.01.00**	**Rozebranie podbitki dachowej**	**m2**		
		180	m2	180,00	
		RAZEM	m2		**180,00**
7 d.1	**KNR 4-04 0401-07 analogia - STWiORB SST B.01.00**	**Rozebranie okładziny ściennej elewacji wraz z konstrukcją drewnianą**	**m2**		
		300	m2	300,00	
		RAZEM	m2		**300,00**
8 d.1	**KNR-W 4-01 0348-02 - STWiORB SST B.01.00**	**Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej**	**m3**		
		fragment ściany zewnetrznej - segment D			
		(0,85*1,20)*0,40	m3	0,41	
		Jadalnia i bufet B001			
		0,10*2,05+2,10*1,00	m3	2,31	
		Sala seminaryjna C006			
		0,90*0,90	m3	0,81	
		Pomieszczenie biurowe C001 i C002			
		0,20*2,00*0,30	m3	0,12	
		Pom. gospodarcze D001			
		1,06*2,00*0,30	m3	0,64	
		Pom. gospodarcze D001 - fragment ściany zewnętrznej			
		1,35*0,70*0,40	m3	0,38	
		Komunikacja D038			
		1,30*2,50*0,30	m3	0,98	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		(2,82+2,82)*2,50*0,12+[(0,90+0,30*1,25)*2,50]*0,12	m3	2,07	
		Kawiarnia D012			
		0,90*0,70*0,40	m3	0,25	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		[(1,35+1,50+0,60+0,60+1,50+1,50+1,10+1,10)*2,50]*0,12	m3	2,78	
		Komunikacja D1.39			
		1,40*0,70*0,20	m3	0,20	
		Komunikacja E 001			
		0,80*0,90*0,30	m3	0,22	
		RAZEM	m3		**11,17**
9 d.1	**KNR-W 4-01 0353-08 - STWiORB SST B.01.00**	**Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - kraty stalowe**	**m2**		
		Pokoje nr D0014 i D0017			
		2,60*2,50+5,80*2,60	m2	21,58	
		Pom. gospodarcze D001			
		2,40*1,45	m2	3,48	
		RAZEM	m2		**25,06**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-07 analogia - STWiORB SST B.01.00	**Wykucie okien**	**szt.**		
		Jadalnia i bufet B001			
		1	szt.	1,00	
		Sala seminaryjna C006			
		1	szt.	1,00	
		Pom. gospodarcze D001			
		1+1	szt.	2,00	
		Kawiarnia D012			
		1	szt.	1,00	
		Kuchnia D020			
		1	szt.	1,00	
		Komunikacja D1.39			
		1	szt.	1,00	
		Komunikacja E 001			
		1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		**8,00**
11 d.1	KNR 4-04 0505-02 - analogia- STWiORB SST B.01.00	**Rozebranie oblicowania cokołów**	**m2**		
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		(6,32+2,06+6,32)*0,10	m2	1,47	
		Komunikacja D038			
		(24,55+24,55)*0,10	m2	4,91	
		Komunikacja D1.39			
		(41,60+1,90+41,60)*0,10	m2	8,51	
		RAZEM	m2		**14,89**
12 d.1	KNR 4-04 0705-02-STW iORB SST B.01.00	**Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych**	**szt.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**2,00**
13 d.1	KNR 4-01 1205-01 -STWiORB SST B.01.00	**Zerwanie okleiny ściennej z sufitu**	**m2**		
		Komunikacja D038			
		46,99	m2	46,99	
		Komunikacja D1.39			
		RAZEM	m2		**46,99**
14 d.1	KNR 4-04 0504-03-STW iORB SST B.01.00	**Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych**	**m2**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2,40+2,36	m2	4,76	
		RAZEM	m2		**4,76**
15 d.1	KNR 4-01 0819-15-STW iORB SST B.01.00	**Rozebranie wykładziny ściennej z płytek**	**m2**		
		Sanitariat C010			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		2,5	m2	2,50	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		(2,64*1,56)*2,50+(1,25*1,81)*2,50	m2	15,95	
		RAZEM	m2		**18,45**
16 d.1	**KNR 4-04 0705-05-STWiORB SST B.01.00**	**Demontaż misek klozetowych fajansowych**	**szt.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**2,00**
17 d.1	**KNR 4-04 0705-08-STWiORB SST B.01.00**	**Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami**	**szt.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**2,00**
18 d.1	**-STWiORB SST B.01.00**	**Należy usunąć z komunikacji meble i chodniki bez atestu o niepalności.**	**kpl.**		
		1	kpl.	1,00	
		RAZEM	kpl.		**1,00**
d.2		**DZIAŁ: GRUZ**			
19 d.2	**KNR 4-04 1105-01-STWiORB SST B.01.00**	**Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km**	**m3**		
		110	m3	110,00	
		RAZEM	m3		**110,00**
20 d.2	**KNR 4-04 1105-02-STWiORB SST B.01.00**	**Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km krotność = 15**	**m3**		
		110	m3	110,00	
		RAZEM	m3		**110,00**
d.3	**45000000-7**	**DZIAŁ: PRACE BUDOWLANE**			
d.3.1	**45410000-4**	**DZIAŁ: TYNKOWANIE - STWiORB SST B.02.00**			
21 d.3.1	**KNR 4-01 0713-04STWiORB SST B.02.00**	**Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach**	**m2**		
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		12,19	m2	12,19	
		Komunikacja D038			
		46,99	m2	46,99	
		Komunikacja D1.39			
		83,65	m2	83,65	
		RAZEM	m2		**142,83**
22 d.3.1	**KNR 2-02 0803-03 - STWiORB SST B.02.00**	**Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*4,8	m2	60,00	
		RAZEM	m2		**60,00**
23 d.3.1	**NNRNKB 202 2013-01 - STWiORB SST B.02.00**	**(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2**	**m2**		
		60	m2	60,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		RAZEM	m2		**60,00**
24 d.3.1	**KNR AT-43 0209-02 - STWiOR SST B.08.00**	**Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKFI, pokrycie dwuwarstwowe o podwyższonej odporności na ogień**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		18,54	m2	18,54	
		RAZEM	m2		**18,54**
25 d.3.1	**KNR-W 4-01 0708-01 - STWiORB SST B.02.00**	**Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm po wykutych ościeżnicach**	**m**		
		Pom. gospodarcze D001			
		2,00+1,06+2,00	m	5,06	
		(2,05+0,90+2,05)*poz.5	m	125,00	
		Kawiarnia D012			
		(2,50+1,75+2,50)	m	6,75	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		(2,50+2,50+2,50+2,50)	m	10,00	
		Komunikacja D1.39			
		1,80+1,40+1,80	m	5,00	
		RAZEM	m		**151,81**
26 d.3.1	**KNR 2-02 0803-03 - STWiORB SST B.02.00**	**Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach**	**m2**		
		Klatka schodowa			
		3,6*3,80	m2	13,68	
		RAZEM	m2		**13,68**
27 d.3.1	**KNR 4-01 0713-03STWiORB SST B.02.00**	**Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach**	**m2**		
		Ościeża			
		poz.25*0,15	m2	22,77	
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		(6,32+2,06+6,32)*2,77	m2	40,72	
		Komunikacja D038			
		(24,55+24,55)*2,50	m2	122,75	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		(2,50+2,50)*0,12	m2	0,60	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		[(2,52+5,20+4,35+3,94)*2]*2,50	m2	80,05	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		(2,50+2,50+2,50+2,50)*0,12	m2	1,20	
		Komunikacja D1.39			
		(41,60+1,90+41,60)*2,50	m2	212,75	
		RAZEM	m2		**480,84**
28 d.3.1	**KNR 2-02 2003-04- STWiORB SST B.02.00**	**Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 wypełnienie wełną gr 10 cm**	**m2**		
		Komunikacja B017			
		(3,34*2,55)-(1,25*2,05)	m2	5,95	
		Sanitariat C010			
		3,00	m2	3,00	
		Pom. gospod. D001			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		4,35*2,50	m2	10,88	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		(1,10+0,66+1,80+0,65+0,80)*2,50	m2	12,53	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		(0,40*2,50)+(0,90*0,50)	m2	1,45	
		Komunikacja D1.39			
		1,40*2,50	m2	3,50	
		RAZEM	m2		**37,31**
29 d.3.1	**KNR 2-02 2010-12 - STWiORB SST B.02.00**	**Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 10 cm - zabudowa urządzeń sanitarnych**	**m2**		
		Sanitariat C010			
		(0,95*2,50)*2	m2	4,75	
		RAZEM	m2		**4,75**
30 d.3.1	**NNRNKB 202 2012-04 - STWiORB SST B.02.00**	**(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2**	**m2**		
		poz.28*2+poz.29+poz.26	m2	93,05	
		RAZEM	m2		**93,05**
31 d.3.1	**NNRNKB 202 2702-02STWiORB SST B.02.00**	**(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 i 120 cm**	**m2**		
		Sanitariat C010			
		11,00	m2	11,00	
		RAZEM	m2		**11,00**
d.3.2	**45430000-0**	**DZIAŁ: POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - STWiORB SST B.03.00**			
32 d.3.2	**NNRNKB 202 2809-03 - STWiORB SST B.03.00**	**(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2**	**m**		
		Klatka schodowa DS 03			
		6,48+5,05+1,55	m	13,08	
		RAZEM	m		**13,08**
33 d.3.2	**NNRNKB 202 2810-05 - STWiORB SST B.03.00**	**(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(0,175*1,40)*17+(0,27*1,40)*17+1,50*1,40+(1,60*1,98+1,10*1,73)+(1,60*0,15+1,98*0,15+1,98*0,15+1,10*0,15+1,73*0,15+1,73*0,15)	m2	19,28	
		RAZEM	m2		**19,28**
34 d.3.2	**NNRNKB 202 1134-01STWiORB SST B.03.00**	**(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome**	**m2**		
		Pomieszczenie biurowe C001 i C002			
		24,52+24,52	m2	49,04	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2,40+2,36	m2	4,76	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		16,62+18,94	m2	35,56	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		4,51+3,10+1,05	m2	8,66	
		RAZEM	m2		**98,02**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
35 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02 STWiORB SST B.03.00	**(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe**	**m2**		
		poz.41	m2	47,80	
		RAZEM	m2		**47,80**
36 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02STWiORB SST B.03.00	**(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2**	**m2**		
		Pomieszczenie biurowe C001 i C002			
		24,52+24,52	m2	49,04	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		16,62+18,94	m2	35,56	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		4,51+3,10+1,05	m2	8,66	
		RAZEM	m2		**93,26**
37 d.3.2	KNR 2-02 1113-02 - STWiORB SST B.03.00	**Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu**	**m2**		
		Pomieszczenie biurowe C001 i C002			
		24,52+24,52	m2	49,04	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		16,62+18,94	m2	35,56	
		RAZEM	m2		**84,60**
38 d.3.2	KNR 2-02 1113-08 p.z.STWiORB SST B.03.00	**Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne aluminiowe wys. 6 cm**	**m**		
		Pomieszczenie biurowe C001 i C002			
		[(4,20+5,84)*2]*2	m	40,16	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		[(4,35+3,94+2,52+5,20)]*2	m	32,02	
		RAZEM	m		**72,18**
39 d.3.2	ZKNR C-3 0501-05STWiORB SST B.03.00	**Wyrównanie podłoża Na posadzkach Warstwa kontaktowa**	**m2**		
		Sanitariat C010			
		5,50	m2	5,50	
		Pom. gospodarcze D001			
		4,70	m2	4,70	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2,40+2,36	m2	4,76	
		RAZEM	m2		**14,96**
40 d.3.2	NNRNKB 202 2809-03 - STWiORB SST B.03.00	**(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2**	**m**		
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		(6,32+2,06+6,32)	m	14,70	
		RAZEM	m		**14,70**
41 d.3.2	NNRNKB 202 0838-05STWiORB SST B.03.00	**(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi**	**m2**		
		Sanitariat C010			
		5,50	m2	5,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		(1,60+2,66)*2*2,50+(1,56+2,64)*2*2,50	m2	42,30	
		RAZEM	m2		**47,80**
42 d.3.2	**NNRNKB 202 1119-11 - STWiORB SST B.03.00**	**(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 45x45 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2**	**m2**		
		Sanitariat C010			
		2,50	m2	2,50	
		Pom. gospodarcze D001			
		4,70	m2	4,70	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2,40+2,36	m2	4,76	
		Magazyny D1.97, D1.98, D1.99			
		4,51+3,10+1,05	m2	8,66	
		RAZEM	m2		**20,62**
43 d.3.2	**NNRNKB 202 2810-05 - STWiORB SST B.03.00**	**(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm**	**m2**		
		Jadalnia i Bufet B001			
		(2,15*0,35)*3+(2,15*0,15)*3+(2,15*1,50)+[(0,15*0,35)+(0,30+0,35)+(0,45*0,30)+(1,50*0,45)]*2	m2	9,48	
		Sala seminaryjna C006			
		(1,60*0,35)*3+(1,60*0,15)*4+(1,60*1,50)+[(0,15*0,35)+(0,30*0,35)+(0,45*0,35)+(0,45*1,50)]*2	m2	7,02	
		Pomieszczenia gospodarcze D001			
		(3,75*1,20)+(1,20*1,50)+(1,50*0,45)+(1,20*0,45)+(3,75*0,5)*0,45	m2	8,36	
		RAZEM	m2		**24,86**
d.3.3	**45442100-8**	**DZIAŁ: ROBOTY MALARSKIE - STWiORB SST B.04.00**			
44 d.3.3	**NNRNKB 202 1134-01 - STWiORB SST B.04.00**	**(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity**	**m2**		
		Klatka DS 03			
		18,54	m2	18,54	
		RAZEM	m2		**18,54**
45 d.3.3	**NNRNKB 202 1134-02 - STWiORB SST B.04.00**	**(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*4,80	m2	60,00	
		RAZEM	m2		**60,00**
46 d.3.3	**KNR 2-02 1505-01 - STWiORB SST B.04.00**	**Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - akrylowa farba lateksowa**	**m2**		
		poz.44+poz.45	m2	78,54	
		RAZEM	m2		**78,54**
47 d.3.3	**NNRNKB 202 1134-01 - STWiORB SST B.04.00**	**(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity**	**m2**		
		poz.21	m2	142,83	
		RAZEM	m2		**142,83**
48 d.3.3	**NNRNKB 202 1134-02 - STWiORB SST B.04.00**	**(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe**	**m2**		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		Ościeża			
		poz.25*0,15	m2	22,77	
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		(6,32+2,06+6,32)*2,77	m2	40,72	
		Komunikacja D038			
		(24,55+24,55)*2,50	m2	122,75	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		(2,50+2,50)*0,12	m2	0,60	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010			
		[(2,52+5,20+4,35+3,94)*2]*2,50	m2	80,05	
		Komunikacja D1.39			
		(41,60+1,90+41,60)*2,50	m2	212,75	
		Klatka schodowa			
		3,6*3,80	m2	13,68	
		Komunikacja D1.39			
		83,65	m2	83,65	
		RAZEM	m2		**576,97**
49 d.3.3	**KNR 2-02 1505-01 - STWiORB SST B.04.00**	**Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - akrylowa farba lateksowa**	**m2**		
		poz.47+poz.48	m2	719,80	
		RAZEM	m2		**719,80**
d.3.4	**45421000-4**	**DZIAŁ: STOLARKA - STWiORB SST B.05.00**			
50 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI60 - z okuciami, zamkami, samozamykaczem i ościeżnicami - D1**	**m2**		
		(0,90*2,00)*1	m2	1,80	
		RAZEM	m2		**1,80**
51 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - z okuciami zamkami i ościeżnicami i samozamykaczami - D3**	**m2**		
		(1,06*2,00)*5	m2	10,60	
		RAZEM	m2		**10,60**
52 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe z otworami wentylacyjnymi o powierzchni ponad 1.5 m2 - łazienkowe - z okuciami zamkami, ościeżnicami i samozamykaczami - D3a**	**m2**		
		(2,10*1,06)*3	m2	6,68	
		RAZEM	m2		**6,68**
53 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D4 - EI60**	**m2**		
		(1,80*2,00)*1	m2	3,60	
		RAZEM	m2		**3,60**
54 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D5**	**m2**		
		(1,06*2,00)*2	m2	4,24	
		RAZEM	m2		**4,24**
55 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D6 - EI60**	**m2**		
		(1,75*2,00)*1	m2	3,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		RAZEM	m2		**3,50**
56 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D7**	**m2**		
		(1,75*2,00)*2	m2	7,00	
		RAZEM	m2		**7,00**
57 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - DYMOSZCZELNE**	**m2**		
		(1,85*2,20)*1	m2	4,07	
		RAZEM	m2		**4,07**
58 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D10 - ocieplane**	**m2**		
		(1,65*2,05)*1	m2	3,38	
		RAZEM	m2		**3,38**
59 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D11 - ocieplane**	**m2**		
		(1,45*2,10)*1	m2	3,05	
		RAZEM	m2		**3,05**
60 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi pełne jednoskrzydłowe EI30 - z okuciami, zamkami, samozamykaczem i ościeżnicami - D15**	**m2**		
		1,06*2,00*1	m2	2,12	
		RAZEM	m2		**2,12**
61 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D16 - ocieplane**	**m2**		
		(1,65*2,05)*1	m2	3,38	
		RAZEM	m2		**3,38**
62 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D17**	**m2**		
		1,00*2,05*1	m2	2,05	
		RAZEM	m2		**2,05**
63 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D18**	**m2**		
		1,00*2,05*1	m2	2,05	
		RAZEM	m2		**2,05**
64 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D19 - ocieplane**	**m2**		
		(1,30*2,05)*1	m2	2,67	
		RAZEM	m2		**2,67**
65 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D21 - ocieplane**	**m2**		
		2,09*2,05*1	m2	4,28	
		RAZEM	m2		**4,28**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
66 d.3.4	**KNR-W 2-02 1022-06 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą okuciami i samozamykaczami - D23**	**m2**		
		1,30*2,05*1	m2	2,67	
		RAZEM	m2		**2,67**
67 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D24 - drzwi do kotłowni**	**m2**		
		(1,06*2,00)*1	m2	2,12	
		RAZEM	m2		**2,12**
68 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D25**	**m2**		
		1,00*2,05*1	m2	2,05	
		RAZEM	m2		**2,05**
69 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi do rozdzielnicy elektrycznej - Komunikacja E001**	**m2**		
		1,00*2,05*1	m2	2,05	
		RAZEM	m2		**2,05**
70 d.3.4	**KNR-W 2-02 1027-02 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**Drzwi dopasowane do otworu po demontażu części okna - Komunikacja E001**	**m2**		
		0,90*2,05	m2	1,85	
		RAZEM	m2		**1,85**
71 d.3.4	**NNRNKB 202 1025-04 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**(z.IV) Okno 01**	**m2**		
		1,50*1,50	m2	2,25	
		RAZEM	m2		**2,25**
72 d.3.4	**NNRNKB 202 1025-04 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**(z.IV) Okno 02 EI60**	**m2**		
		2,33*1,40	m2	3,26	
		RAZEM	m2		**3,26**
73 d.3.4	**NNRNKB 202 1025-04 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**(z.IV) Okno - klapa oddymiająca 03**	**m2**		
		1,20*1,20	m2	1,44	
		RAZEM	m2		**1,44**
74 d.3.4	**NNRNKB 202 1025-04 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**(z.IV) Okno 04- połaciowe**	**m2**		
		0,78*1,40	m2	1,09	
		RAZEM	m2		**1,09**
75 d.3.4	**NNRNKB 202 1025-04 p.z. - STWiORB SST B.05.00**	**(z.IV) Okno 05 EI60**	**m2**		
		2,33*2,50	m2	5,83	
		RAZEM	m2		**5,83**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
76 d.3.4	KNR 4-01 1215-04 - STWiORB SST B.05.00	**Mycie po robotach malarskich okien zespolonych**	**m2**		
		(0,98*2,00)*5+(0,98*1,20)*5+(3,34*2,60)*2+(2,60*5,10)*5	m2	99,35	
		RAZEM	m2		**99,35**
77 d.3.4	KNR 2-02 0126-05 analogia - STWiORB SST B.05.00	**Montaż wzmocnień nadprożowych w ściankach GK**	**m**		
		1,30*4	m	5,20	
		RAZEM	m		**5,20**
78 d.3.4	Kalkulacja własna - STWiORB SST B.05.00	**Zamontowanie samozamykaczy do drzwi**	**szt.**		
		Do pomieszczeń w segmencie C - C002, C003, C004, C005, C009, C010			
		6	szt.	6,00	
		Komunikacja D038			
		9	szt.	9,00	
		RAZEM	szt.		**15,00**
79 d.3.4	Kalkulacja wlasna - STWiORB SST B.05.00	**Balustrady stalowe - klatki schodowe - zgodnie z projektem**	**m**		
		Klatka schodowa oznaczona na rzutach DS 0.1, DS 0.2			
		2,50+2,50+1,20	m	6,20	
		RAZEM	m		**6,20**
d.3.5	**45262500-6**	**DZIAŁ: ROBOTY MURARSKIE - STWiORB SST B.06.00**			
80 d.3.5	KNR 2-02 0126-05 - STWiORB SST B.06.00	**Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych**	**m**		
		Klatka schodowa DS 03			
		1,30+1,30	m	2,60	
		RAZEM	m		**2,60**
81 d.3.5	KNR 2-02 0109-11 - STWiORB SST B.06.00	**Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*4,80-(2,10*1,10)	m2	57,69	
		RAZEM	m2		**57,69**
82 d.3.5	KNR 2-02 0126-05 - STWiORB SST B.06.00	**Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych**	**m**		
		Pomieszczenie biurowe C001 i C002			
		3*1,20	m	3,60	
		RAZEM	m		**3,60**
83 d.3.5	KNNR 3 0302-01 - STWiORB SST B.06.00	**Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej**	**m3**		
		fragment ściany zewnętrznej segmentu D			
		(1,05*1,45)*0,40	m3	0,61	
		Sanitariat C010			
		1,00*2,50*0,1	m3	0,25	
		Pom. gospodarcze D001			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		1,05*1,45*0,40	m3	0,61	
		RAZEM	m3		**1,47**
84 d.3.5	**KNR 2-02 0109-11 - STWiORB SST B.06.00**	**Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm**	**m2**		
		(4,49+6,65+4,49)*3,78+3,80*3,78	m2	73,45	
		RAZEM	m2		**73,45**
d.3.6	**45262300-4**	**DZIAŁ: BETONOWANIE - STWiORB SST B.07.00**			
85 d.3.6	**KNR 2-02 1101-07 - STWiORB SST B.07.00**	**Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym**	**m3**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*0,20*1,00	m3	2,50	
		RAZEM	m3		**2,50**
86 d.3.6	**KNR 2-02 1101-01z.sz. 5.4. 9913 - STWiORB SST B.07.00**	**Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie**	**m3**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*0,40+(2,06*8,35*0,15)	m3	7,58	
		RAZEM	m3		**7,58**
87 d.3.6	**KNR 2-02 0218-01 - STWiORB SST B.07.00**	**Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu**	**m3**		
		Klatka schodowa DS 03			
		1,60*1,98*0,15+1,10*1,73*0,13	m3	0,72	
		RAZEM	m3		**0,72**
88 d.3.6	**KNR 2-02 0290-02 - STWiORB SST B.07.00**	**Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane**	**t**		
		Klatka schodowa DS 03 - wience			
		(2,06+8,38+2,06)*0,01*2	t	0,25	
		RAZEM	t		**0,25**
89 d.3.6	**KNR 2-02 0202-08 - STWiORB SST B.07.00**	**Ławy fundamentowe**	**m3**		
		Klatka schodowa DsS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*0,40*0,40	m3	2,00	
		RAZEM	m3		**2,00**
90 d.3.6	**KNR 2-02 1102-02 analogia - STWiORB SST B.07.00**	**Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - szlichta cementowa zbrojona przeciwskurczowo**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		2,06*8,38	m2	17,26	
		RAZEM	m2		**17,26**
91 d.3.6	**KNR 2-02 1102-03 - STWiORB SST B.07.00**	**Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - szlichta cementowa zbrojona przeciwskurczowo - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do grubości 7 cm krotność = 5**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		2,06*8,38	m2	17,26	
		RAZEM	m2		**17,26**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
92 d.3.6	KNR 2-02 0210-01 analogia - STWiORB SST B.07.00	**Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8**	**m3**		
		Klatka schodowa DS 03 - wieńce			
		[(2,06+8,38+2,06)*0,24*0,25]*2	m3	1,50	
		RAZEM	m3		**1,50**
93 d.3.6	kalkulacja własna	**Wzmocnienie schodów nad spocznikiem (D18) siatką 10x10 gr 12 mm**	**kpl.**		
		1	kpl.	1,00	
		RAZEM	kpl.		**1,00**
94 d.3.6	KNR 2-02 0218-02 - STWiORB SST B.07.00	**Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm**	**m2**		
		5,05*1,40	m2	7,07	
		RAZEM	m2		**7,07**
95 d.3.6	KNR 2-02 0218-06 - STWiORB SST B.07.00	**Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - do gr. 15 cm krotność = 7**	**m2**		
		poz.94	m2	7,07	
		RAZEM	m2		**7,07**
96 d.3.6	KNR 2-02 1101-01z.sz. 5.4. 9913 - STWiORB SST B.07.00	**Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie**	**m3**		
		Jadalnia i Bufet B001			
		2,15*2,20*0,10	m3	0,47	
		Sala seminaryjna C006			
		1,60*2,20*0,10	m3	0,35	
		Pomieszczenia gospodarcze D001			
		3,75*1,20*0,10+1,50*1,20*0,10	m3	0,63	
		Kawiarnia			
		2,70*2,00	m3	5,40	
		RAZEM	m3		**6,85**
97 d.3.6	KNR 2-02 0218-01 - STWiORB SST B.07.00	**Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu**	**m3**		
		Jadalnia i Bufet B001			
		2,15*0,35*0,15+2,15*0,35*0,30+2,15*0,35*0,45+2,15*1,50*0,45	m3	2,13	
		Sala seminaryjna C006			
		1,60*0,35*0,15+1,60*0,35*0,30+1,60*0,35*0,45+1,60*1,50*0,45	m3	1,58	
		Pomieszczenia gospodarcze D001/Wejście Podjazd dla niepełnosprawnych			
		(3,75*1,20*0,45)*0,5+(1,50*1,20*0,45)	m3	1,82	
		Kawiarnia			
		(2,00*2,00*0,45)+(2,00*0,35*0,15)+(2,00*0,35*0,30)	m3	2,12	
		RAZEM	m3		**7,65**
98 d.3.6	KNR 2-02 0290-02 - STWiORB SST B.07.00	**Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane**	**t**		
		Schody Klatki			
		0,090	t	0,09	
		RAZEM	t		**0,09**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
99 d.3.6	**KNR 2-02 0218-02 - STWiORB SST B.07.00**	**Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm**	**m2**		
		6,45*1,40	m2	9,03	
		RAZEM	m2		**9,03**
100 d.3.6	**KNR 2-02 0218-06 - STWiORB SST B.07.00**	**Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - do gr. 15 cm krotność = 7**	**m2**		
		6,45*1,40	m2	9,03	
		RAZEM	m2		**9,03**
d.3.7	**45112000-5**	**DZIAŁ: ROBOTY ZIEMNE - STWiORB SST B.08.00**			
101 d.3.7	**KNNR 1 0209-09 - STWiORB SST B.08.00**	**Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III**	**m3**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*1,30*1,00	m3	16,25	
		RAZEM	m3		**16,25**
102 d.3.7	**KNR 4-04 1101-02 - STWiORB SST B.08.00**	**Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km**	**m3**		
		poz.101	m3	16,25	
		RAZEM	m3		**16,25**
103 d.3.7	**KNR 4-04 1101-05 - STWiORB SST B.08.00**	**Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność = 25**	**m3**		
		poz.101	m3	16,25	
		RAZEM	m3		**16,25**
104 d.3.7	**KNR 4-04 1101-05 - STWiORB SST B.08.00**	**Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność = 25**	**m3**		
		16,25	m3	16,25	
		RAZEM	m3		**16,25**
d.3.8	**45320000-6**	**DZIAŁ: IZOLACJE - STWiORB SST B.09.00**			
105 d.3.8	**KNR 2-02 0607-01 - STWiORB SST B.09.00**	**Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		8,38*2,06	m2	17,26	
		RAZEM	m2		**17,26**
106 d.3.8	**kalkulacja własna**	**Wykonanie dylatacji klatki schodowej DS 03 - pianka + listwa osłonowa dylatacji**	**m**		
		4,80*2	m	9,60	
		RAZEM	m		**9,60**
107 d.3.8	**KNR 2-02 0609-03 - STWiORB SST B.09.00**	**Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - płyta XPS300 gr 10cm**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		8,38*2,06	m2	17,26	
		RAZEM	m2		**17,26**
108 d.3.8	**KNR 2-02 0604-05 - STWiORB SST B.09.00**	**Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - izolacja przeciwwilgociowa ścian**	**m2**		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*0,40	m2	5,00	
		RAZEM	m2		**5,00**
109 d.3.8	**KNR 2-02 0613-03 - STWiORB SST B.09.00**	**Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - stopodach kotłowni**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		18,54	m2	18,54	
		RAZEM	m2		**18,54**
110 d.3.8	**KNR 2-02 0613-04 - STWiORB SST B.09.00**	**Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
	do grubosci 30 cm	37,08	m2	37,08	
		RAZEM	m2		**37,08**
111 d.3.8	**ZKNR C-3 0107-02 - STWiORB SST B.09.00**	**Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły**	**m**		
		Klatka scodowa DS 03			
		2,06+8,38+2,06	m	12,50	
		RAZEM	m		**12,50**
112 d.3.8	**ZKNR C-3 0107-06 - STWiORB SST B.09.00**	**Ochrona narożników wypukłych prostych**	**m**		
		Klatka schodowa			
		4,80*2+2,10*2+1,00+3,50	m	18,30	
		RAZEM	m		**18,30**
113 d.3.8	**ZKNR C-3 0102-05 - STWiORB SST B.09.00**	**Przyklejenie na powierzchni równej (beton, tynk gładki itp.) i płyt styropianowych o grubości 18 cm Na ścianach**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(2,06+8,38+2,06)*4,80	m2	60,00	
		RAZEM	m2		**60,00**
114 d.3.8	**ZKNR C-3 0105-02 - STWiORB SST B.09.00**	**Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły**	**m2**		
		60	m2	60,00	
		RAZEM	m2		**60,00**
115 d.3.8	**ZKNR C-3 0105-07 - STWiORB SST B.09.00**	**Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach**	**m2**		
		60	m2	60,00	
		RAZEM	m2		**60,00**
116 d.3.8	**ZKNR C-3 0116-01 - STWiORB SST B.09.00**	**Gruntowanie podłoża Pierwsza warstwa**	**m2**		
		poz.114	m2	60,00	
		RAZEM	m2		**60,00**
117 d.3.8	**ZKNR C-3 0116-01 - STWiORB SST B.09.00**	**Gruntowanie podłoża Pierwsza warstwa**	**m2**		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		Cokół segment B			
		(13,95+25,08+4,49+6,65+4,49+27,50+12,64)*0,50	m2	47,40	
		RAZEM	m2		**47,40**
118 d.3.8	**ZKNR C-3 0119-03 - STWiORB SST B.09.00**	**Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych**	**m2**		
		poz.117	m2	47,40	
		RAZEM	m2		**47,40**
119 d.3.8	**ZKNR C-3 0116-03 - STWiORB SST B.09.00**	**Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 1 74 o fakturze ,,kamyczkowej" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Ziarno 1,0 (1,5) mm**	**m2**		
		poz.114	m2	60,00	
		RAZEM	m2		**60,00**
120 d.3.8	**ZKNR C-3 0102-05 - STWiORB SST B.09.00**	**Przyklejenie na powierzchni równej (beton, tynk gładki itp.) i płyt styropianowych o grubości 8 cm Na ścianach - po zdemontowanym sidingu**	**m2**		
		300	m2	300,00	
		RAZEM	m2		**300,00**
121 d.3.8	**ZKNR C-3 0105-02 - STWiORB SST B.09.00**	**Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły**	**m2**		
		300	m2	300,00	
		RAZEM	m2		**300,00**
122 d.3.8	**ZKNR C-3 0105-07 - STWiORB SST B.09.00**	**Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach**	**m2**		
		300	m2	300,00	
		RAZEM	m2		**300,00**
123 d.3.8	**ZKNR C-3 0116-01 - STWiORB SST B.09.00**	**Gruntowanie podłoża Pierwsza warstwa**	**m2**		
		300	m2	300,00	
		RAZEM	m2		**300,00**
124 d.3.8	**ZKNR C-3 0116-03 - STWiORB SST B.09.00**	**Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego CT 1 74 o fakturze ,,kamyczkowej" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Ziarno 1,0 (1,5) mm**	**m2**		
		300	m2	300,00	
		RAZEM	m2		**300,00**
d.3.9	**45261000-4**	**DZIAŁ: POKRYCIE DACHOWE - STWiORB SST B.10.00**			
125 d.3.9	**NNRNKB 202 0547-01 analogia - STWiORB SST B.10.00**	**(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe metalowe o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien**	**m**		
		4,38+2,06+2,06	m	8,50	
		RAZEM	m		**8,50**
126 d.3.9	**KNR 2-02 0408-03 - STWiORB SST B.10.00**	**Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej**	**m3**		
		(4,50*0,12*0,08)*4*2	m3	0,35	
		RAZEM	m3		**0,35**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
127 d.3.9	KNR 2-02 0410-04 - STWiORB SST B.10.00	**Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej**	**m2**		
		poz.128	m2	18,54	
		RAZEM	m2		**18,54**
128 d.3.9	NNRNKB 202 0537-02 - STWiORB SST B.10.00	**(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach**	**m2**		
		Klatka schodowa DS 03			
		(4,50*2,06)*2	m2	18,54	
		RAZEM	m2		**18,54**
129 d.3.9	NNRNKB 202 0541-02 - STWiORB SST B.10.00	**(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm**	**m2**		
		32,20	m2	32,20	
		RAZEM	m2		**32,20**
130 d.3.9	NNRNKB 202 0547-01 analogia - STWiORB SST B.10.00	**(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe metalowe o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien**	**m**		
		4,49	m	4,49	
		RAZEM	m		**4,49**
131 d.3.9	KNR-W 2-02 2605-01 - STWiORB SST B.10.00	**Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbitka systemowa wraz z konstrukcją z atestem NRO**	**m2**		
		287,614	m2	287,61	
		RAZEM	m2		**287,61**
d.3.10	45223100-7	**DZIAŁ: MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH - STWiORB SST B.10.00**			
132 d.3.10	Kalkulacja wlasna - STWiORB SST B.10.00	**Balustrady stalowe - podjazd dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym - zgodnie z projektem**	**m**		
		4,35*2	m	8,70	
		RAZEM	m		**8,70**
133 d.3.10	kalkulacja własna - STWiORB SST B.10.00	**Dostawa konstrukcji metalowej - wraz z elementami mocownia - konstrukcja podtrzymująca blaszaną atrapę dachu mansardowego**	**t**		
		[(1,90+0,25+1,70+1,75+0,40)*0,00859]*15+80*0,00859	t	1,46	
		RAZEM	t		**1,46**
134 d.3.10	KNR 2-05 0208-05 - STWiORB SST B.10.00	**Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - montaż konstrukcji metalowych**	**t**		
		poz.133	t	1,46	
		RAZEM	t		**1,46**
135 d.3.10	kalkulacja własna	**Rampa podjazdowa - Składana rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich, przenośna, przeznaczona do pokonywania barier architektonicznych typu: krawężnik, podest. Rampa przystosowana do pokonywania różnicę wysokości do 40 cm. Ze specjalną antypoślizgową powierzchnią, która zapewnia przyczepność wszystkich rodzajów wózków.**	**kpl.**		
		1	kpl.	1,00	
		RAZEM	kpl.		**1,00**
d.3.11	45262100-2	**DZIAŁ: RUSZTOWANIA - STWiORB SST B.11.00**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
136 d.3.11	NNRNKB 202 1621a-02 - STWiORB SST B.11.00	**(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m**	**m2**		
		200	m2	200,00	
		RAZEM	m2		**200,00**
d.3.12	45111291-4	**DZIAŁ: NAWIERZCHNIE - STWiORB SST B.12.00**			
137 d.3.12	KNR 2-31 0101-01 - STWiORB SST B.12.00	**Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - pod nawierzchnię opaski**	**m2**		
		35,20	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
138 d.3.12	KNR 2-31 0101-02 - STWiORB SST B.12.00	**Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości pod nawierzchnię opaski - do głębokości 50 cm krotność = 6**	**m2**		
		35,20	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
139 d.3.12	KSNR 6 0105-04 - STWiORB SST B.12.00	**Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm do grubości 10 cm krotność = 2**	**m2**		
		poz.137	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
140 d.3.12	KNR 2-31 0115-01 - STWiORB SST B.12.00	**Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm**	**m2**		
		poz.137	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
141 d.3.12	KNR 2-31 0115-02 - STWiORB SST B.12.00	**Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy do grubości 35 cm po zagęszczeniu krotność = 20**	**m2**		
		poz.137	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
142 d.3.12	KNR 2-31 0105-07 - STWiORB SST B.12.00	**Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu**	**m2**		
		poz.137	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
143 d.3.12	KNR 2-31 0105-08 - STWiORB SST B.12.00	**Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu do grubości 5cm krotność = 2**	**m2**		
		poz.137	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
144 d.3.12	KNR 2-31 0407-02 - STWiORB SST B.12.00	**Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem**	**m**		
		23	m	23,00	
		RAZEM	m		**23,00**
145 d.3.12	NNRNKB 231 0511-03 - STWiORB SST B.12.00	**Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2**	**m2**		
		poz.137	m2	35,20	
		RAZEM	m2		**35,20**
d.4	45332000-3	**DZIAŁ: ROBOTY SANITARNE - STWIORB SANITARNA**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
146 d.4	**KNR 2-17 0137-01 - STWIORB SANITARNA**	**Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych**	**szt.**		
		Sanitariat C010			
		2	szt.	2,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**4,00**
147 d.4	**KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 - STWIORB SANITARNA**	**Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym podtynkowe - ustęp - kompletne**	**kpl.**		
		Sanitariat C010			
		2	kpl.	2,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	kpl.	2,00	
		RAZEM	kpl.		**4,00**
148 d.4	**KNR-W 2-15 0211-03 - STWIORB SANITARNA**	**Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych**	**podej.**		
		Sanitariat C010			
		2	podej.	2,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	podej.	2,00	
		RAZEM	podej.		**4,00**
149 d.4	**KNR-W 2-15 0211-01 - STWIORB SANITARNA**	**Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych**	**podej.**		
		Sanitariat C010			
		2	podej.	2,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	podej.	2,00	
		RAZEM	podej.		**4,00**
150 d.4	**KNR-W 2-15 0218-01 analogia - STWIORB SANITARNA**	**Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - stal nierdzewna**	**szt.**		
		Sanitariat C010			
		2	szt.	2,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**4,00**
151 d.4	**KNR-W 2-15 0230-02 - STWIORB SANITARNA**	**Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - toaleta dla niepełnosprawnych**	**kpl.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	kpl.	2,00	
		RAZEM	kpl.		**2,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
152 d.4	KNR-W 2-15 0137-02 - STWIORB SANITARNA	**Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm**	**szt.**		
		Sanitariat C010			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**2,00**
153 d.4	KNR-W 2-15 0230-02 - STWIORB SANITARNA	**Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym**	**kpl.**		
		Sanitariat C010			
		2	kpl.	2,00	
		RAZEM	kpl.		**2,00**
154 d.4	KNR-W 2-15 0137-02 - STWIORB SANITARNA	**Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych zasilane z czujnikiem ruchu**	**szt.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**2,00**
155 d.4	KNR-W 2-15 0116-08 - STWIORB SANITARNA	**Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm**	**szt.**		
		Sanitariat C010			
		6	szt.	6,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		6	szt.	6,00	
		RAZEM	szt.		**12,00**
156 d.4	KNR-W 2-15 0111-01 - STWIORB SANITARNA	**Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych**	**m**		
		Sanitariat C010			
		2	m	2,00	
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	m	2,00	
		RAZEM	m		**4,00**
157 d.4	Kalkulacja własna - STWIORB SANITARNA	**Montaż akcesoriów łazienkowych - dla niepełnosprawnych: uchwyt stały szt 1, uchwyt uchylny szt 1, poręcz umywalkowa szt 1, lustro uchylne wklejane zakres regulacji od 0 st do 22 st - szt 1**	**kpl.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	kpl.	2,00	
		RAZEM	kpl.		**2,00**
158 d.4	KNR 2-15 0104-03	**Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych**	**m**		
		Sekcja D - Strefa D1 - kawiarnia D.012			
		10	m	10,00	
		Komunikacja D.39			
		20	m	20,00	
		RAZEM	m		**30,00**
159 d.4	KNR 2-15 0107-03	**Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm**	**szt.**		
		Sekcja D - Strefa D1 - kawiarnia D.012			
		1	szt.	1,00	
		Komunikacja D.39			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**3,00**
160 d.4	**KNR 2-15 0116-01**	**Zawór hydrantowy o śr.nom. DN25mm montowany na ścianie**	**szt.**		
		Sekcja D - Strefa D1 - kawiarnia D.012			
		1	szt.	1,00	
		Komunikacja D.39			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**3,00**
161 d.4	**KNR 2-15 0120-01**	**Szafki hydrantowe naścienne**	**szt.**		
		Sekcja D - Strefa D1 - kawiarnia D.012			
		1	szt.	1,00	
		Komunikacja D.39			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**3,00**
162 d.4	**KNR 2-15 0105-03**	**Rurociągi o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych**	**m**		
		40	m	40,00	
		RAZEM	m		**40,00**
163 d.4	**KNR 2-15 0208-03**	**Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm**	**szt.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**2,00**
164 d.4	**KNR-W 2-15 0218-02**	**Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm**	**szt.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		**2,00**
165 d.4	**KNR 2-15 0223-02**	**Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego**	**kpl.**		
		Pokój dla osób niepełnosprawnych D006 i D010 - łazienki D008 i D011			
		2	kpl.	2,00	
		RAZEM	kpl.		**2,00**
166 d.4	**KNR 2-15 0105-06**	**Rurociągi o śr.nom. 65 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych**	**m**		
		40	m	40,00	
		RAZEM	m		**40,00**
167 d.4	**KNR-W 2-15 0127-03 - STWIORB SANITARNA**	**Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)**	**m**		
		przedmiar podstawowy - długość			
		71	m	71,00	
		RAZEM	m		**71,00**