

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ARANŻACJA WNĘTRZA ARCHIWUM GUS					
1		Wyposażenie archiwum			
1	kalkulacja d.1 własna	PIETRO I regał przesówny wraz z montażem 74	m m	74.000	74.000
2	kalkulacja d.1 własna	PIETRO II regał przesówny wraz z montażem 74	m m	74.000	74.000
3	kalkulacja d.1 własna	PIETRO III regał przesówny wraz z montażem 74	m m	74.000	74.000
4	kalkulacja d.1 własna	PIETRO IV regał przesówny wraz z montażem 74	m m	74.000	74.000
5	kalkulacja d.1 własna	biurko archiwisty 130x70 4	szt. szt.	4.000	4.000
6	kalkulacja d.1 własna	fotel obrotowy pracowniczy 4	szt. szt.	4.000	4.000
7	kalkulacja d.1 własna	regał aktowy 140x40x188 wraz z montażem 1	szt. szt.	1.000	1.000
8	kalkulacja d.1 własna	wyposażenie łazienki: - Sedes w zabudowie - Umywalka - Lustro - uchwyt na papier toalet. -szczotka do sedesu - dozownik do mydła w płynie - pojemnik na papier do rąk 1	szt. szt.	1.000	1.000
9	Kalkulacja d.1 własna	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 przeszklone z ościeżnicą, wyposażone w samozamykacz i zamek - KL. EI 60 wraz z montażem 4	m ² m ²	4.000	4.000
2		Ścianki i inne elementy do usunięcia			
2.1		I Piętro			
10	KNR-W 4-01 d.2.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściana między pom. 102/105 0.32*0.73*2.25	m ² m ²	0.526	0.526
11	KNR 2-02 d.2.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Ściana między pom. 102/105 (2*2+1)*2*0.4	m ² m ²	4.000	4.000
12	KNR 4-01 d.2.1 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Poszerzenie jednostronne otworu D-1 o 6 cm. Ściana między pom.101/105 1	szt. szt.	1.000	1.000
13	KNR 2-02 d.2.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Otyłkowanie otworu D-1 . Ściana między pom. 101/105 (2*2+1)*2*0.4	m ² m ²	4.000	4.000
14	d.2.1 analiza indywidualna	Poszerzenie pomieszczenia WC poprzez usunięcie zabudowy instalacji wod.-kan. Pom 103 1	szt. szt.	1.000	1.000
2.2		II Piętro			
15	KNR-W 4-01 d.2.2 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściana między pom. 202/205 0.26*0.64*2.25	m ² m ²	0.374	0.374
16	KNR 2-02 d.2.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Ściana między pom. 202/205	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
17 d.2.2	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Poszerzenie jednostronne otworu D-1 o 6 cm. Ściana między pom.201/205	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Otynkowanie otworu D-1 . Ściana między pom. 201/205	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.2.2	analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnicy wraz z usunięciem skrzydła drzwiowego. Ściana w pom. 201A/203	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Pom. 201A/203	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2.3		III Piętro			
21 d.2.3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściana między pom. 302/305	m ²		
		0.22*0.64*2.25	m ²	0.317	
				RAZEM	0.317
22 d.2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.Ściana między pom. 302/305	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.2.3	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Poszerzenie jednostronne otworu D-1 o 6 cm. Ściana między pom.301/305	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Otynkowanie otworu D-1 . Ściana między pom. 301/305	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.2.3	analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnicy wraz z usunięciem skrzydła drzwiowego. Ściana w pom. 301A/303	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.2.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Pom. 301A/303	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2.4		IV Piętro			
27 d.2.4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściana między pom. 402/405	m ²		
		0.32*0.63*2.25	m ²	0.454	
				RAZEM	0.454
28 d.2.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.Ściana między pom. 402/405	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.2.4	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Poszerzenie jednostronne otworu D-1 o 6 cm. Ściana między pom.401/405	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Otynkowanie otworu D-1 . Ściana między pom. 401/405	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
31 d.2.4	analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnicy wraz z usunięciem skrzydła drzwiowego. Ściana w pom. 301A/303	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. Pom. 301A/303	m ²		
		(2*2+1)*2*0.4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2.5		Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2.5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 15	m ³ m ³	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
34 d.2.5	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19 15	m ³ m ³	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
3		Ścianki i inne elementy do uzupełnienia i zabudowy			
3.1		I Piętro			
35 d.3.1	KNR 2-02 2010-06 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 10 cm. Ścianka na stelażu stalowym S-1, 20x10x100 cm. Pom. 102 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
36 d.3.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Pom 101/102 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
37 d.3.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach. Zabudowa otworu drzwiowego. Ściana między pom. 104/105 1	m ² m ²	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3.2		II Piętro			
38 d.3.2	KNR 2-02 2010-06 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 10 cm. Ścianka na stelażu stalowym S-1, 20x10x100 cm. Pom. 202 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
39 d.3.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Pom 201/202 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
40 d.3.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach. Zabudowa otworu drzwiowego. Ściana między pom. 204/205 1	m ² m ²	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3.3		III Piętro			
41 d.3.3	KNR 2-02 2010-06 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 10 cm. Ścianka na stelażu stalowym S-1, 20x10x100 cm. Pom. 302 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42 d.3.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Pom 301/302 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
43 d.3.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach. Zabudowa otworu drzwiowego. Ściana między pom. 304/305 1	m ² m ²	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3.4		IV Piętro			
44 d.3.4	KNR 2-02 2010-06 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 10 cm. Ścianka na stelażu stalowym S-1, 20x10x100 cm. Pom. 402 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
45 d.3.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Pom 401/402 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
46 d.3.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach. Zabudowa otworu drzwiowego. Ściana między pom. 404/405 1	m ² m ²	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4		Otwory instalacyjne w stropach i ścianach (klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja)			
4.1		I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro,			
47 d.4.1	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego. 108 szt wraz z zabezpieczeniem ppoż. 0.25*0.25*108	m ² m ²	6.750	6.750
				RAZEM	6.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Zabudowy pionów instalacyjnych (klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja)			
5.1		Piętro I do IV,			
48 d.5.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach 132	m ² m ²	 132.000	 132.000
				RAZEM	132.000
49 d.5.1	KNR 2-02 2006-07	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach 132	m ² m ²	 132.000	 132.000
				RAZEM	132.000
50 d.5.1	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na ścianach 132	m ² m ²	 132.000	 132.000
				RAZEM	132.000
51 d.5.1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe.jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 132	m ² m ²	 132.000	 132.000
				RAZEM	132.000
6		Podłogi			
6.1		PCV pomieszczenia archiwum			
52 d.6.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 850	m ² m ²	 850.000	 850.000
				RAZEM	850.000
53 d.6.1	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejowym 850	m ² m ²	 850.000	 850.000
				RAZEM	850.000
54 d.6.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini-gam wraz z wyobleniem i wywinieciem wykładziny na ścianę. 850	m ² m ²	 850.000	 850.000
				RAZEM	850.000
6.2		Podłogi - płytki ceramiczne (WC z przedsionkiem na I piętrze)			
55 d.6.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-tarte na gładko 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
56 d.6.2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
7		Ściany, słupy, wnęki			
7.1		Malowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach			
57 d.7.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby warz z uzu-pelnieniem ubytków, pęknięć i rys 1150	m ² m ²	 1150.000	 1150.000
				RAZEM	1150.000
58 d.7.1	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów 1150	m ² m ²	 1150.000	 1150.000
				RAZEM	1150.000
59 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi termoizolacyjnymi powierzchni wew-nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1150	m ² m ²	 1150.000	 1150.000
				RAZEM	1150.000
7.2		Wykładziny ścía płytkami ceramicznymi (WC z przedsionkiem na I piętrze)			
60 d.7.2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą 16	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
8		Śufity			
8.1		Malowanie sufitów we wszystkich pomieszczeniach			
61 d.8.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitów z zeszkobaniem farby warz z uzupełnieniem ubytków, pęknięć i rys 850	m ² m ²	 850.000	 850.000
				RAZEM	850.000
62 d.8.1	KNKRB 2 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów 850	m ² m ²	 850.000	 850.000
				RAZEM	850.000
63 d.8.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi termoizolacyjnymi (IZOLPLUS) po-wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 850	m ² m ²	 850.000	 850.000
				RAZEM	850.000