

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
d.1		6,4	m3	6,400	
				RAZEM	6,400
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNNR 5 0722-01	Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNNR 5 0506-01	Oprawy oświetleniowe typu LED przykręcane "Mic 1"- Floodlight np. firmy Ligman	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób		
d.1		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób		
d.1		1	prób	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		ROBOTY DROGOWE - RÓŻNE			
15 d.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		137,5	m2	137,500	
				RAZEM	137,500
16 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
17 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
18 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
19 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
20 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej płukanej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
21 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
22 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej płukanej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
23 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
24 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
25 d.2	Wycena własna	Rowki pod odwodnienie liniowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
26 d.2	Wycena własna	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV pod odwodnienie liniowe	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
27 d.2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,25	m3	1,250	
				RAZEM	1,250
28 d.2	KNR 9-26 0107-03	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia C250	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.2	Wycena własna	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową gr.8 cm po montażu odwodnienia liniowego	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3		PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ			
31 d.3	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
32 d.3	Wycena własna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - do 750 m3 w jednym miejscu Uwaga. odwóz na wysypisko wskazane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa	m3		
		22,5	m3	22,500	
				RAZEM	22,500
33 d.3	KNR 2-21 0209-01 0209-02	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 30 cm	ha		
		0,013	ha	0,013	
				RAZEM	0,013
34 d.3	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
		0,013	ha	0,013	
				RAZEM	0,013
35 d.3	Wycena własna	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm Jałowiec	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.3	KNR 2-21 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNR-W 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 20 km	mp		
		0,7	mp	0,700	
				RAZEM	0,700
38 d.3	KNR-W 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 20 km	mp		
		3,15	mp	3,150	
				RAZEM	3,150
39 d.3	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
40 d.3	KNR 2-21 0106-03	Wykopanie drzew starszych nie wymagające uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego przy średnicy bryły korzeniowej do 1.2 m w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		132,5	m2	132,500	
				RAZEM	132,500
42 d.3	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
43 d.3	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000