

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki (drzwi wewnętrznych) w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie oddział w Zamościu
ADRES INWESTYCJI : 22-400 Zamość, ul. Podgroble 1
INWESTOR : Urząd Statystyczny w Lublinie
ADRES INWESTORA : 20-068 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Szewczuk
DATA OPRACOWANIA : 10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowo-remontowe			
1	KNR 13-23 d.1 0105-04	Wykucie ościeżnic 9+1 2	szt. szt. szt.	 10,000 2,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 13-23 d.1 0103-01	Wykucie ręczne otworów w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego 0,2*2,1*9*0,15	m ³ m ³	 0,567	
				RAZEM	0,567
3	KNR 13-23 d.1 0103-07	Wykucie ręczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego 11*1,35*0,15*0,2	m ³ m ³	 0,446	
				RAZEM	0,446
4	TZKNBK I d.1 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie poz.2+poz.3	m ³ m ³	 1,013	
				RAZEM	1,013
5	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz.2+poz.3	m ³ m ³	 1,013	
				RAZEM	1,013
6	KNR 13-23 d.1 0206-10 analogia	Osadzenie naproży prefabrykowanych 9*1,35 2*1,35	m m m	 12,150 2,700	
				RAZEM	14,850
7	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 9*(2,1*2+1,1)*2 2*(2,1*2+1,1)	m m m	 95,400 10,600	
				RAZEM	106,000
2		Wymiana stolarki drzwiowej			
8	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 9*0,9*2,0	m ² m ²	 16,200	
				RAZEM	16,200
9	KNR 2-02 d.2 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² 0,9*2,0+0,7*2,0	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
10	KNR-W 2-02 d.2 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m ² 0,75*1,15	m ² m ²	 0,863	
				RAZEM	0,863
11	KNR 4-01 d.2 0814-05 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik - uzupełnienie paneli po wstawieniu drzwi i wstawienie progu 9*0,2*0,5	m ² m ²	 0,900	
				RAZEM	0,900
12	KNR 7-34 d.2 0113-04	Naprawa drzwi szybowych - założenie odbojów 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000