

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa nawierzchni			
1	KNR 2-31 d.1 0813-05	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.30+4.0+12.70+1.70+2.90+4.20+2.90+23.50+11.10+3.0	m m	81.300	
				RAZEM	81.300
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 22.08	m m	22.080	
				RAZEM	22.080
3	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 107.13+63.55	m ² m ²	170.680	
				RAZEM	170.680
4	KNR 2-31 d.1 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm 23.52*4.0	m ² m ²	94.080	
				RAZEM	94.080
5	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 22.08	m m	22.080	
				RAZEM	22.080
6	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 485.90+101.80	m ² m ²	587.700	
				RAZEM	587.700
7	KNR 2-31 d.1 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 8 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 485.90+101.80	m ² m ²	587.700	
				RAZEM	587.700
8	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.30+4.0+12.70+1.70+2.90+4.20+2.90	m m	43.700	
				RAZEM	43.700
9	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.3	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
10	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 44.1*0.2*0.2	m ³ m ³	1.764	
				RAZEM	1.764
11	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 485.9+101.80	m ² m ²	587.700	
				RAZEM	587.700
12	KSNR 6 d.1 1304-02 analogia	Podmurowanie studzienek kanalizacyjnych włązków do odpowiednich rzędnych 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 d.1 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km 81.30*0.20*0.25+170.68*0.06+94.08*0.15	m ³ m ³	28.418	
				RAZEM	28.418
2		Odwodnienie nawierzchni			
14	KNR 2-01 d.2 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km 1.5*1.5*3.0*2	m ³ m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
15	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 10.0	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-28 d.2 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 110 mm - drenażowe 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie kolanek z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-28 d.2 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-01 d.2 0222-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 15	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3		Robiórka ogrodzenia			
21	KNR 2-25 d.3 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (23.54+43.93+5.87+3.40+1.0)*1.5	m ² m ²	 116.610	 116.610
				RAZEM	116.610
22	KNR 4-01 d.3 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (23.54*0.4+1.5*1.57+2.40*1.4+2.31*1.12+2.31*0.89+2.32*0.79+2.32*0.65+4.71*0.64+2.34*0.62+16.16*0.73)*0.45+0.45*0.45*1.5+1.03*0.45*1.5	m ³ m ³	 18.719	 18.719
				RAZEM	18.719
23	KNR-W 4-01 d.3 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7.15*2.2*0.25	m ³ m ³	 3.932	 3.932
				RAZEM	3.932
24	KNR 2-02 d.3 0239-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 7.15*2.2*0.25	m ³ m ³	 3.932	 3.932
				RAZEM	3.932
25	KNR-W 4-01 d.3 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 d.3 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km 110.01*0.05+17.72+3.93	m ³ m ³	 27.150	 27.150
				RAZEM	27.150
4		Wznoszenie ogrodzenia			
27	KNR 2-25 d.4 0319-01 analogia	Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych (23.54+1.87)*1.5	m ² m ²	 38.115	 38.115
				RAZEM	38.115
28	KNR 2-02 d.4 0207-01 0207-07 analogia	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm - cokół ogrodzenia - z zastosowaniem pompy do betonu (23.54+1.87)*0.55	m ² m ²	 13.976	 13.976
				RAZEM	13.976
29	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż bramy stalowej rozwiernej dwuskrzydłowej z napędem elektrycznym wraz z wyposażeniem i akcesoriami 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	d.4 kalk. własna	Montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy dwuskrzydłowej wraz z akcesoriami 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5		Naprawa cokołu budynku			
31	KNR 4-01 d.5 0701-06 analogia	Odbicie tynków cokołów z lastrico na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (20.82*2.45+13.23*2.10)*0.5	m ² m ²	 39.396	 39.396
				RAZEM	39.396
32	KNR 2-02 d.5 0904-01 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(20.82*2.45+13.23*2.10)*0.5$	m ²	39.396	
				RAZEM	39.396
33	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej $0.87*0.82*7+1.43*0.82$	m ²		
			m ²	6.166	
				RAZEM	6.166
34	KNR 0-28 d.5 2630-02 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - cokół $20.82*2.45+13.23*2.10$	m ²		
			m ²	78.792	
				RAZEM	78.792