

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowo-remontowe			
1	KNR 13-23	Wykucie ościeżnic	szt.		
d.1	0105-04	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 13-23	Wykucie ręczne otworów w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0103-01	0,2*2,1*16*0,15	m ³	1,008	
				RAZEM	1,008
3	KNR 13-23	Wykucie ręczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0103-07	20*1,35*0,15*0,2	m ³	0,810	
				RAZEM	0,810
4	TZKBNB I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m ³		
d.1	0726-01	poz.2+poz.3	m ³	1,818	
				RAZEM	1,818
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	poz.2+poz.3	m ³	1,818	
				RAZEM	1,818
6	KNR 13-23	Osadzenie naproży prefabrykowanych	m		
d.1	0206-10	16*1,35	m	21,600	
	analogia	4*1,35	m	5,400	
				RAZEM	27,000
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01	16*(2,1*2+1,1)*2	m	169,600	
		4*(2,1*2+1,1)	m	21,200	
				RAZEM	190,800
2		Wymiana stolarki drzwiowej			
8	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-01	16*0,9*2,0	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
9	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ²	m ²		
d.2	1203-01	2*0,9*2,0+2*0,8*2,0	m ²	6,800	
				RAZEM	6,800
10	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 19 mm mocowanych na lepik - uzupełnienie paneli po wstawieniu drzwi i wstawienie progu	m ²		
d.2	0814-05	16*0,2*0,9	m ²	2,880	
	analogia				
				RAZEM	2,880
11	KNR 7-34	Naprawa drzwi szybowych - założenie odbojów	szt.		
d.2	0113-04	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000