

Nazwa Firmy	Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Zielona Góra, ul Spokojna 1 - Remont garażu i przebudowa budynku gospodarczego	
Identyfikator kosztorysu: Zielona Góra, ul Spokojna 1 - Remont garażu i przebudowa budynku gospodarczego	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2021-12-03

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 354-9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00
2	KNR 4-01 354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2	m2	9,68
	2,15*2,25*2	9,68	
3	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	4,27
	(2,85+2,74)*0,5*5,46*0,28	4,27	
4	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,75
	6,34+3,41	9,75	
5	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5,30
	2,5+2,8	5,30	
6	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek .z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,73
	(6,34+3,41+6,0)*0,3	4,73	
7	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	37,98
	6,34*5,99	37,98	
8	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	37,98
9	KNR 4-01 519-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	11,76
	3,41*3,45	11,76	
10	KNR 4-01 519-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2	11,76
11	KNR 2-02 217-1 Rozbiórka - z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych żelbetowych korytkowych zamkniętych [R=0,3;M=0]	m2	37,98
	6,34*5,99	37,98	
12	KNR 4-04 403-2 Rozebranie - deskowanie dachu na styk	m2	11,76
13	KNR 4-01 430-6 Rozbiórki elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	11,76
	3,41*3,45	11,76	
14	KNR 4-01 WACETOB 212-2 Rozbiórka posadzki betonowej o gr.do 15 cm mechanicznie	m3	1,90
	(2,76*5,42*2+2,92*2,77)*0,05	1,90	
15	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	13,96
	4,26+1,90+37,98*0,1+4,0	13,96	
16	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=5]	m3	13,96

17	1-1 Oplata za wysypisko	m3	13,96
2	Roboty remontowe		
18	KNR 4-01 201-5 Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek i podciągów (6,64+6,0+6,16+5,52+3,48+3,41+3,0+2,93)*2*0,24	m2	17,83
			17,83
19	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia	kg	110,50
20	KNR 4-01 203-7 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - belek, podciągów i wieńców (6,64+6,16+3,41+3,0)*2*0,24*0,24	m3	2,21
			2,21
21	KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego (0,20+1,4)*2,15*0,24 (6,24+5,94)*2*1,0*0,24	m3	6,68
			0,83
			5,85
22	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich (0,20+1,4)*2,15*2 (6,24+5,94)*2*1,0*2	m2	55,60
			6,88
			48,72
23	KNNR 2 402-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murlaty 14x14 6,3*2+3,2*2	m	19,00
			19,00
24	KNNR 2 402-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze 10x16 6,4*8	m	51,20
			51,20
25	KNNR 2 402-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie narożne - 8x16 cm 3,6*16+3,5*5	m	75,10
			75,10
26	KNNR 2 403-2 Kontłaty 5x2 cm 3,6*6,0*2+3,5*3,45	m2	55,28
			55,28
27	KNR 4-01 201-12 Deski 3,2/18 cm - pas rynnowy 15,3	m	15,30
			15,30
28	1-1 Dostawa elementów drewnianych	m3	2,42
29	KNR 2-02 612-4 Płyta OSB 18mm 55,28	m2	55,28
			55,28
30	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii izolacyjnej	m2	55,28
31	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 535-2 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną	m2	55,28
32	KNR 2-02 509-3 Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 12 cm 15,3	m	15,30
			15,30
33	KNR 2-02 511-2 Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 10 cm	m	5,30
34	KNR 9-01 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 01 105-2 Ściany o wysokości do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA M12 5,46*2,95	m2	16,11
			16,11
35	KNNR 7 503-8 Drzwi zewnętrzne stalowe 1,0x2,0 + brama garażowa podnoszona 2,4x2,4 2,4*2,4+1,0*2,0	m2	7,76
			7,76
36	KNR 2-02 803-3	m2	32,22

	Tynki zwykle wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku		
	16,11*2	32,22	
37	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	119,00
	(1,74+3,9+5,46*2)*2*2,93-(2,4*2,4+1,0*2,0)	89,28	
	(2,92+2,77)*2*(2,85+2,79)*0,5-1,25*1,9	29,72	
38	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na gładko	m2	38,88
	21,29+9,5+8,09	38,88	
39	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=3]	m2	38,88
40	1-1 Posadzka żywiczna	m2	38,88
41	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii paroizolacyjnej	m2	47,07
	21,29+9,6+8,09*2	47,07	
42	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	38,98
	21,29+9,6+8,09	38,98	
43	KNR 2-02 612-4 Płyta OSB 18 od spodu na ruszcie	m2	8,09
44	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	30,79
	21,29+9,5	30,79	
45	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	30,79
46	KNR 2-02 1505-5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	30,79
47	KNR 4-01 1204-8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierównosci /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	119,00
48	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	119,00
49	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	60,02
	16,11*2	32,22	
	(0,20+1,4)*2,15	3,44	
	(6,24+5,94)*2*1,0	24,36	
50	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża pod tynk cienkowarstwowy poprzez oczyszczenie	m2	119,97
	(6,24+5,94)*2*3,46+3,12*1,5*0,5*4	93,65	
	(3,16*3,13+3,16*2,66)	18,30	
	3,25*(3,13+2,66)*0,5	9,41	
	-2,4*2,4+1,0*2,0+1,25*1,9	-1,39	
51	KNR 0-23 IGM 2611-3 J/w - poprzez gruntowanie emulsją dwukrotnie	m2	119,97
52	KNR 0-23 IGM 933-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	119,97
53	KNR 0-23 IGM 933-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego	m2	119,97
----- Koniec wydruku -----			