

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. REMONT POMIESZCZEŃ GARAŻU I PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL.SPOKOJNEJ 1 DZ.NR58

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Linia kablowa NN

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli YKY3x6mm2	m3	2,24
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III	m3	2,24
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych AR-32	m	10,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	20,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040	Układanie kabli YKY 3x6mm2 w rurze AR-32	m	10,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-010-020	Obróbka na sucho kabli YKY 3x6mm2	szt	2,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 50719-020-050	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej i polbruk	m2	3,50
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel YKY 3x6mm2	odcinek	1,00

3. Rozdzielnica "R"

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-020-020	Montaż rozdzielnic "R" z wyposażeniem w obudowie ON32-15 IP54	szt	1,00

4. Instalacje wewnętrzne

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 50103-010-040	Ułożenie rurki ochronnej RL-18	m	35,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 50203-010-040	Przewody YDY 3x1.5mm ² wciągane do rur RL-18 na uchwytych	m	35,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 50203-010-040	Przewody YDY 3x2.5mm ² wciągane do rur RL-18 na uchwytych	m	38,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 50307-010-020	Montaż wyłącznika 1-bieg. 10A/250V bryzgoszczelny n/t	szt	3,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-050-020	Montaż gniazda bryzgoszczelnego 16A/2P+Z	szt	3,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 50506-010-090	Oprawy kanałowa OKn źródło światła LED 12W	kpl	4,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 50506-010-090	Oprawy kanałowa OKn z czujnikiem zmierzchowym	kpl	2,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	szt	1,00

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020	<i>Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar</i>	<i>szt</i>	<i>6,00</i>