



Główny Urząd Statystyczny  
Departament Administracyjno-Budżetowy

Warszawa, dnia 5.08.2022 r.

### Wyjaśnienia SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 11/DB/POIŚ/PN/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 133-378026 z dnia 13-07-2022 r.

#### Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie czy należy wykorzystać istniejące pompy CT (MAGNA3 50-180 F – 2 szt.) zgodnie z notatką zamieszczoną w projekcie technologii węzła cieplnego. Są one wyszczególnione w specyfikacji projektu oraz przedmiarze, bez informacji że pozostają istniejące.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej pozostają istniejące pompy, które należy wykorzystać.

#### Pytanie 2:

Prosimy o informację czy w zakresie wykonawcy modernizacji węzła cieplnego jest dostawa i uzupełnienie instalacji CT glikolem etylenowym w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że należy uzupełnić glikol etylenowy i zamontować stację uzupełniania glikolu zgodnie z dokumentacją projektową.

#### Pytanie 3:

Jakie należy zastosować naczynie wzbiorcze na funkcji CT: w specyfikacji oraz w obliczeniach jest dobrane naczynie Reflex N400 natomiast w przedmiarze S300?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z uzgodnieniem z dostawcą energii cieplnej Veolia, **należy zastosować naczynie S300**. Naczynie Reflex N400 zostało uwzględnione w dokumentacji projektowej przed dokonaniem uzgodnienia z dostawcą energii cieplnej (nie należy go uwzględniać w ofercie).

#### Pytanie 4:

W przedmiarze jest jedna sztuka wymiennika dla funkcji CO natomiast w przedmiarze i na rysunku są dwie sztuki? Jaką ilość należy przyjąć?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem, należy zamontować 2 szt. wymiennika c.o. Przedmiar jest tylko dodatkową informacją. Podstawową informacją do szacowania ceny i wykonania robot jest dokumentacja projektowa.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie czy istniejące drzwi należy wymienić na nowe spełniające obecne normy budowlane? W przedmiarze ich nie uwzględniono.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić wymiary drzwi na drzwi klasy EI 60.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie czy należy zastosować nową pompę cyrkulacyjną dla funkcji CWU węzła cieplnego (MAGNA3 32-60N – 1 szt.), zgodnie z zestawieniem materiałów z projektu oraz przedmiarem? Według opisu z projektu wykonawczego technologii węzła cieplnego właściwa jest istniejąca (inna niż zaprojektowana).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy zamontować nową pompę cyrkulacyjną zgodnie z dokumentacją projektową (obecna nie spełnia wytycznych dostawcy energii cieplnej Veolia).

**Pytanie 7:**

Jaki należy przyjąć wymiennik dla funkcji cwu? Inny typ znajduje się w zestawieniu materiałów oraz karcie doboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Marzena Brzychcy  
Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych GUS